21

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «30» декабря 2020 г. № 903/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 69 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2020 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 50/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 197/пр, от 20 октября 2020 г. № 633/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 1 к СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июля 2017 года № 981/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

22

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 1 к СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 к СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «30» декабря 2020 г. № 903/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К СП 293.1325800.2017 «СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ»

Москва 2020

Изменение № 1 к СП 293.1325800.2017

ОКС 91.060.10

Изменение № 1 к СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. № 903/пр

Дата введения – 2021–07–01

Введение

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 1 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом Ассоциации «АНФАС» (*М.Г. Александрия, А.С. Монтянов*), ООО «НИЦ Строительных технологий и материалов» (*С.А. Голунов,* канд. техн. наук *С.А. Пашкевич*), АО «НИЦ «Строительство» – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (*А.В. Пестрицкий*).».

По всему тексту свода правил заменить слова: «анкер с тарельчатым дюбелем» на «тарельчатый анкер» в соответствующем падеже.

2 Нормативные ссылки

Заменить ссылки:

«ГОСТ 7948–80 Отвесы стальные строительные. Технические условия» на «ГОСТ Р 58513–2019 Отвесы стальные строительные. Технические условия»;

«ГОСТ 25782–90 Правила, терки и полутерки. Технические условия» на «ГОСТ Р 58519–2019 Правила, терки и полутерки. Технические условия»;

В НАБОР 1

«ГОСТ 27321–87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия» на «ГОСТ 27321–2018 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия»;

«ГОСТ Р 54358–2011 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия» на «ГОСТ Р 54358–2017 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 54359–2011 Составы клеевые, базовые, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия» на «ГОСТ Р 54359–2017 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 55225–2012 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия» на «ГОСТ Р 55225–2017 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия»;

«ГОСТ Р 55412–2013 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний» на «ГОСТ Р 55412–2018 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний»;

«ГОСТ Р 55818–2013 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия» на «ГОСТ Р 55818–2018 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 55936–2014 Составы клеевые, базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных

В НАБОР

композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия» на «ГОСТ Р 55936–2018 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 56387–2015 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические условия» на «ГОСТ Р 56387–2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия»;

«СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» на «СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменением № 1)»;

«СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» на «СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)» на «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»»;

«СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» на «СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменением № 1)»;

«СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменением № 1)» на «СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, № 3)»;

«СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» на «СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» (с изменением № 1)»;

«СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменением № 2)» на «СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»»;

В НАБОР

«СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплоизоляционных неоднородностей» на «СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей (с изменением № 1)».

Дополнить раздел ссылками в следующей редакции:

«ГОСТ 33290–2015 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия»;

«ГОСТ Р 58271–2018 Смеси сухие затирочные. Технические условия»;

«ГОСТ Р 58359–2019 Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 58891–2020 Элементы профильные для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 58892–2020 Составы грунтовочные для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия»;

«ГОСТ Р 58893–2020 Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 58937–2020 Слой финишный декоративно-защитный из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;

«ГОСТ Р 59197–2020 Составы клеевые и базовые штукатурные на цементной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями для применения в условиях пониженных температур. Технические условия».

Исключить ссылку:

«ГОСТ 28196–89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия.»

В НАБОР

3 Термины и определения

Первое предложение. Заменить слова: «ГОСТ Р 56707.» на «ГОСТ Р 56707, а также следующий термин с соответствующим определением:».

Дополнить пунктом 3.1 в следующей редакции:

«3.1 **комплект технических решений системодержателя по устройству СФТК:** Набор разработанных системодержателем технических, методических и графических материалов, описывающих порядок проектирования элементов, узлов, деталей СФТК и производства работ.».

4 Общие положения

Пункт 4.1. Третье перечисление. Изложить в новой редакции:

«- соблюдать положения, изложенные в комплекте технических решений системодержателя по устройству СФТК».

5 Требования к СФТК

Пункт 5.3. Примечания. Дополнить примечаниями 3 и 4 в следующей редакции:

«3 Во внутреннем объеме неостекленных и остекленных лоджий и балконов в целях защиты конструкции от переувлажнения в качестве теплоизоляционного слоя СФТК следует применять экструзионный пенополистирол XPS по ГОСТ 32310, предназначенный для СФТК (фактической средней плотностью не более 33 кг/м^3), на высоту не более 200 мм от верхней плоскости внешних поверхностей, выступающих за наружную стену перекрытий, при условии нанесения поверх экструзионного пенополистирола XPS не менее чем 25 мм негорючего материала (растворной или штукатурной строительной смеси) и обеспечения его механического крепления.

4 Допускается применение клеевых составов на полиуретановой основе по ГОСТ Р 58893 для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, предназначенного для СФТК, устанавливаемого на здания пониженного уровня ответственности [1, статья 4, часть 10], а также на малоэтажные жилые дома при высоте здания не более трех этажей.».

Пункт 5.5. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

6

«5.5 Устройство СФТК следует проводить в соответствии с ППР, разработанным на основании проектных решений, включая ПОС, положений настоящего свода правил и комплекта технических решений системодержателя с применением системных материалов.».

6 Требования к системным материалам и изделиям в составе СФТК

Изложить в новой редакции:

«**6 Требования к системным материалам и изделиям в составе СФТК**

Технические требования к изделиям и материалам, применяемым в составе СФТК для всех классов надежности по применению, определяются по ГОСТ 56707, а также:

- для минераловатных изделий, применяемых в составе теплоизоляционного слоя, – по ГОСТ 32314;

- для изделий из пенополистирола, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое, – по ГОСТ 15588;

- для изделий из экструзионного пенополистирола XPS, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое и при устройстве утепления цоколей зданий, – по ГОСТ 32310;

- для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на цементном вяжущем – по ГОСТ Р 54359;

- для декоративных штукатурных составов на цементном вяжущем – по ГОСТ Р 54358;

- для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на полимерной основе – по ГОСТ Р 55936;

- для декоративных штукатурных составов на полимерной основе – по ГОСТ Р 55818;

- для фасадных стеклосеток – по ГОСТ Р 55225;

- для окрасочных составов – по ГОСТ 33290;

- для тарельчатых анкеров – по ГОСТ Р 58359;

- для профильных элементов – по ГОСТ Р 58891;

В НАБОР

- для грунтовочных составов – по ГОСТ Р 58892;

- для клеевых составов на полиуретановой основе – по ГОСТ Р 58893;

- для штучных элементов, применяемых для устройства декоративно-защитного слоя – по ГОСТ Р 58937;

- для клеевых составов и базовых штукатурных на цементной основе для применения в условиях пониженных температур по ГОСТ Р 59197.».

7 Правила проектирования СФТК

Пункт 7.3. Дополнить словами: «(за исключением окрасочных составов, входящих в декоративно-защитный финишный слой)».

Примечания 1 и 2. Исключить.

Дополнить пунктами 7.3.1 и 7.3.2 в следующей редакции:

«7.3.1 Для зданий нормальной и повышенной ответственности допускается применение СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем класса пожарной опасности К0 по ГОСТ 31251.

Для многоэтажных многоквартирных жилых зданий высотой до 28 м (включительно) допускается применение СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем класса пожарной опасности К1 по ГОСТ 31251.

7.3.2 При проектировании СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем для зданий по 7.3.1, независимо от класса пожарной опасности по ГОСТ 31251, должны выполняться следующие условия:

- характеристики материалов и толщины клеевого, армированного базового, выравнивающего и декоративно-защитного финишного слоев и их составных элементов в составе СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем должны соответствовать характеристикам, приведенным в соответствующих протоколах испытаний по ГОСТ 31251 или указанным при оценке пожарной опасности и области применения СФТК в соответствии с пунктом 4.4 ГОСТ 31251–2008;

В НАБОР

- вид и характеристики теплоизоляционных материалов, используемых в составе СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем должны соответствовать показателям, приведенным в соответствующих протоколах испытаний по ГОСТ 31251 или указанным при оценке пожарной опасности и области применения СФТК в соответствии с пунктом 4.4 ГОСТ 31251–2008».

Пункт 7.8. Дополнить примечанием в следующей редакции:

«Примечание – Допускается применение экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного для СФТК, в соответствии с 5.3, примечания 1, 2, 3.».

Рисунок 7.1. Пояснения. Позиция 2. Заменить слово: «дюбель» на «тарельчатый анкер».

Пункт 7.11. Заменить слово: «дюбелирование» на «механическое крепление».

Пункт 7.23. Изложить в новой редакции:

«7.23 В местах устройства в СФТК деформационных швов, предусмотренных конструкцией здания или проектной документацией, следует устанавливать деформационные профильные элементы (рисунок 7.7).

На глухих торцах зданий в СФТК следует предусматривать горизонтальные температурно-деформационные швы с шагом 15–20 м вне зависимости от наличия деформационных швов в строительном основании.

Пункт 7.24. Изложить в новой редакции:

«7.24 Теплоизоляционный слой СФТК на вертикальных и горизонтальных внешних углах здания, углах оконных и дверных проемов, а также в местах его окончания (разрыва) следует усиливать угловыми профильными элементами. На горизонтальные углы над оконными и дверными проемами следует устанавливать профиль-капельник. На поверхности оконной или дверной рамы для обеспечения плотного примыкания СФТК следует устанавливать примыкающий оконный профильный элемент (см. рисунок 7.8).

Примечание – Допускается применять профильные элементы, предусмотренные техническими решениями системодержателя.».

Рисунок 7.7. Наименование. Изложить в новой редакции: «Рисунок 7.7 – Установка деформационного профильного элемента».

Пояснения. Позиция 6. Заменить слово: «профиль» на «профильный элемент».

Пункт 7.25. Дополнить предложением в следующей редакции: «Русты следует отделывать рустовочным профильным элементом или устраивать с помощью базового штукатурного состава и рядовой или архитектурной фасадной стеклосетки.».

Рисунок 7.8. Пояснения. Позиция 4. Заменить слова: «профиль с уплотнительной лентой» на «примыкающий оконный профильный элемент».

Позиция 7. Изложить в новой редакции: «7 – профиль-капельник».

Пункт 7.27. Заменить слова: «технической документацией» на «техническими решениями»; «в технической документации» на «в технических решениях».

Дополнить пункт предложением в следующей редакции: «Фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна должна находиться в верхней половине базового армированного слоя с покрытием сетки не менее 1 мм.».

Пункт 7.28. Заменить слова: «штукатурных слоев» на «слоев СФТК, лежащих поверх теплоизоляционного слоя,».

Исключить слова: «и с учетом характеристик материалов, входящих в состав СФТК».

Дополнить предложением в следующей редакции: «Сопротивление паропроницанию должно быть определено для конкретного состава слоев СФТК, включаемого в проектное решение.».

Пункт 7.29. Заменить предложение: «Суммарная масса 1 м^2 элементов декоративно-защитного финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 26 кг.» на «Проектирование СФТК с декоративно защитным слоем из штучных материалов следует вести с учетом положений ГОСТ Р 58937. Суммарная масса 1 м^2 декоративно-защитного слоя из штучных материалов, включающая в себя также клеевой плиточный и затирочный слои, предусмотренные

В НАБОР

ГОСТ Р 58937, не должна превышать 40 кг. При этом собственная суммарная масса штучных элементов декоративно-защитного слоя на 1 м^2 не должна превышать 30 кг.».

Дополнить пункт 7.29 пунктами 7.29.1–7.29.6 в следующей редакции:

«7.29.1 Фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями с декоративно-защитными слоями из штучных материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56707 и ГОСТ Р 58937. СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов должна иметь класс надежности по применению не ниже СК0 по ГОСТ Р 56707 и класс пожарной опасности конструкции не ниже К0 по ГОСТ 31251. Максимальная допустимая высота установки декоративно-защитного слоя из штучных материалов для СФТК указанных выше классов – 75 м.

7.29.2 Расчет влажностного режима СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов в соответствии с требованиями СП 50.13330 следует выполнять для каждого конкретного объекта применения. Конструкция декоративно-защитного слоя из штучных материалов должна обеспечивать требуемый режим эксплуатации ограждающей конструкции, на которой смонтирована СФТК, в состав которой входит указанный слой.

7.29.3 Максимально допустимая площадь элемента декоративно-защитного слоя из штучных материалов на высокопаропроницаемых основаниях (ячеистый бетон, пеноблоки, пустотелый кирпич, керамические блоки и т. п.) не должна превышать 0,025 м^2. Максимально допустимая площадь элемента декоративно-защитного слоя из штучных материалов на низкопаропроницаемых основаниях (бетон, полнотелый керамический или силикатный кирпич и т. п.) не должна превышать 0,05 м^2.

7.29.4 Для теплоизоляционного слоя СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов следует применять каменную вату, имеющую следующие повышенные характеристики относительно требований, предъявляемых ГОСТ Р 56707 для такого вида материалов:

В НАБОР

- прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям – не менее 20 кПа;

- прочность на сжатие при 10 %-ной деформации – не менее 40 кПа.

Следует обработать поверхность утеплителя (после установки его в проектное положение) грунтовочным составом, если это предусмотрено техническими решениями системодержателя.

Использование стекловаты и каменной ваты двойной плотности (неоднородной по толщине) не допускается.

7.29.5 Для устройства армированного базового штукатурного слоя в составе СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов следует применять базовые штукатурные составы на цементной основе по ГОСТ Р 54359, имеющие следующие повышенные характеристики относительно требований, предъявляемых ГОСТ Р 56707–2015 (таблица 4, графа «СК0») для такого вида материалов:

- классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее Btb 4;

- классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии) – не менее Aab 3;

- водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду – не более 12 %;

- деформации усадки затвердевших составов – не более 0,15 %.

7.29.6 Суммарная площадь поверхности швов в составе декоративно-защитного слоя из штучных материалов должна быть не менее 12 %, но не более 18 %. Ширину затирочного шва следует назначать для исключения переувлажнения телоизоляционного слоя СФТК из расчета влагонакопления стеновой конструкцией с установленной на ней СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов по СП 50.13330. При этом она должна быть не менее:

- для слоя из мелкоразмерных штучных элементов с размером каждой из сторон до 50 мм – 10 % размера максимальной из сторон, но не менее 3 мм;

В НАБОР

- для слоя из среднеразмерных штучных элементов с размером одной из сторон от 50 до 150 мм – 5 % размера максимальной из сторон, но не менее 6 мм;

- для слоя из крупноразмерных штучных элементов с размером одной из сторон от 150 мм – 5 % размера максимальной из сторон, но не менее 10 мм.

Затирочные составы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58937 и ГОСТ Р 58271.».

Пункт 7.30. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«7.30 Допускается применение в составе СФТК тарельчатых анкеров с разъемным или неразъемным пластиковым тарельчатым дюбелем и распорным элементом из условий прохождения испытаний по ГОСТ 31251 в составе СФТК и обеспечения требуемого уровня теплопроводности в соответствии с таблицей Г.4 СП 230.1325800.2015.».

Второй абзац. Первое предложение. Заменить слова: «анкерах с тарельчатым дюбелем» на «тарельчатых анкерах».

Пункт 7.31. Изложить в новой редакции:

«7.31 В составе СФТК допускается применять тарельчатые анкеры, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ Р 58359. Основные требования к ним приведены в таблице 7.1.».

Пункт 7.35.1. Рисунок 7.9, лист 1. Дополнить слова: «Пример раскладки теплоизоляционных плит размерами 1000×200» словами: «(ламельные изделия)».

8 Правила устройства СФТК и приемки выполненных работ

Пункт 8.1.5.4. Заменить слова: «(таблица 8.2)» на «(таблица 8.1)».

Пункт 8.1.5.5. Первый абзац. Заменить слово: «анкера» на «тарельчатого анкера».

Пункт 8.1.10. Примечание. Дополнить слова: «Допускается выполнение работ» словами: «по устройству СФТК, кроме работ по устройству СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов,».

В НАБОР

13

Пункт 8.2.1. Первое перечисление. Заменить слова: «(стартового) профиля» на «профильного элемента».

Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

«- устройство базового штукатурного слоя, армированного фасадной стеклосеткой, включая установку усиливающих и профильных элементов, а также его грунтование (если это предусмотрено ППР),».

Третье перечисление. Изложить в новой редакции:

«- устройство декоративно-защитного финишного слоя с последующими грунтованием и окраской или без них, включая устройство выравнивающего слоя и его грунтование (если эти операции предусмотрены ППР).».

Пункт 8.2.3. Заменить слова: «(стартового) профиля» на «профильного элемента».

Таблица 8.2. Изложить в новой редакции:

«Таблица 8.2 – **Контролируемые параметры при устройстве СФТК**

Этап выполнения фасадных работ	Технические требования	Метод оценки, вид регистрации
Установка цокольного профильного элемента (если его применение предусмотрено проектной документацией)	Зазоры между основанием и цокольным профильным элементом: - не более 1 мм/м	Измерительный, на каждые 50–100 м^2 поверхности покрытия

В НАБОР

Приклеивание теплоизоляционных плит с последующим механическим креплением тарельчатыми анкерами	Контроль качества установки теплоизоляционного слоя на соответствие требованиям СП 70.13330. Отклонение от плоскости в любой точке по высоте и длине здания не более 5 мм. Отклонения плоскости изоляции: - по горизонтали ± 2 мм/2 м; - по вертикали ± 2 мм/2 м. Размер уступов между плитами не должен превышать 1,5 мм. Контроль количества и типа установленных тарельчатых анкеров, а также их целостности, местоположения и отсутствия подвижности тарельчатого анкера. Тарельчатый диск анкера, термоголовка распорного элемента или заглушка не должны выступать из плоскости теплоизоляционного слоя. Выступающие элементы тарельчатого анкера должны быть размещены заподлицо в плоскости теплоизоляции либо утоплены относительно плоскости не более 2 мм. Ширина швов между плитами – не более 2 мм	Измерительный, не менее чем на каждые 5 точек на 100 м^2 поверхности. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство (включая отклонения от плоскости фасада) и крепление теплоизоляционного слоя (форма акта приведена в приложении Е)
Нанесение базового штукатурного слоя, армированного фасадной стеклосеткой (армирование угловых зон и примыканий, армирование плоскости)	Контроль качества штукатурного слоя на соответствие требованиям СП 71.13330 Контроль толщины армированного базового слоя: - не менее 3 мм. Контроль укладки фасадной армирующей щелочестойкой сетка из стекловолокна – фасадная армирующая щелоче-	Измерительный, не менее 5 точек на каждые 50–100 м^2 поверхности покрытия. Акт освидетельствования скрытых работ (форма акта приведена в приложении Е): - на армирование проемов и углов, откосов дверных и оконных проемов;

В НАБОР

	стойкая сетка из стекловолокна должна находиться в верхней половине базового армированного слоя с минимальным покрытием сетки – не менее 1 мм	- установку дополнительных армирующих профилей и дополнительных стеклосеток; - монтаж армированного базового штукатурного слоя с армированием фасадной армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна
Нанесение декоративно-защитного финишного слоя с подготовкой (нанесение выравнивающего слоя, грунтовка) и последующей окраской	Контроль качества штукатурного слоя на соответствие требованиям СП 71.13330 Контроль суммарной толщины слоев, расположенных поверх теплоизоляционного слоя: - не более 10 мм	Измерительный, на каждые 50–100 м^2 поверхности покрытия. Акт освидетельствования скрытых работ (форма акта приведена в приложении Е): - на устройство выравнивающего слоя; - грунтование поверхности. Акт приемки выполненных работ (форма акта приведена в приложении Ж)

».

Пункт 8.2.3.1. Заменить слова: «профиля» на «профильного элемента»; «профилем» на «профильным элементом»; «профили» на «профильные элементы»; «профиль» на «профильный элемент».

Рисунок 8.2. Пояснения. Позиции 2, 3. Изложить в новой редакции:

«2 – соединительный элемент цокольного профильного элемента; 3 – опорный цокольный профильный элемент».

Пункт 8.2.3.2. Примечание. Изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – Для исключения образования воздушных пробок разрешается устройство разрывов в полосе клеевого состава, наносимого по контуру плиты.».

Пункт 8.2.3.3. Примечание. Изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – Минераловатные изделия с волокнами, расположенными перпендикулярно внешней поверхности (ламельные изделия, ламели), устанавливают на сплошной слой клеевого состава и фиксируют тарельчатыми анкерами из расчета один тарельчатый анкер в месте стыка коротких сторон двух ламелей.».

В НАБОР

Пункт 8.2.3.4. Заменить слова: «стартового цокольного профиля» на «цокольного профильного элемента».

Пункт 8.2.3.5. Заменить предложение: «Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или специальный пластиковый примыкающий профиль» на предложения: «По периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или примыкающий оконный профильный элемент. Порядок выполнения данной операции в процессе работ по устройству СФТК определяется ППР с учетом технических решений системодержателя.».

Пункт 8.2.3.6. Заменить предложение: «Предварительно по периметру коробки наклеивают уплотнительную полиуретановую ленту или специальный пластиковый примыкающий профиль.» на «По периметру коробки должны быть наклеены уплотнительная полиуретановая лента или примыкающий оконный профильный элемент. Порядок выполнения данной операции в процессе работ по устройству СФТК определяется ППР с учетом технических решений системодержателя.».

Пункт 8.2.4.3. Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Необходимость нанесения грунтовочного состава поверх теплоизоляционного слоя определяется проектным решением с учетом технических решений системодержателя и должна быть отражено в ППР.»

Пункт 8.2.5. Заменить слова: «элементов и профилей» на «и профильных элементов».

Примечание. Изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – Перечень усиливающих и профильных элементов и схема их установки должны быть указаны в проектной документации. Необходимость нанесения грунтовочного состава поверх базового штукатурного слоя определяется проектным решением с учетом технических решений системодержателя и должна быть отражена в ППР.».

Пункт 8.2.5.1. Изложить в новой редакции:

«8.2.5.1 Профильные элементы (угловые профильные элементы пластиковые уголки со стеклосеткой и др.) следует устанавливать встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки в местах стыка друг на друга минимум на 100 мм.

В НАБОР

Все усиливающие и профильные элементы («косынки», профили примыкания, деформационные профили и др.) должны быть установлены до начала работ по устройству армированного базового штукатурного слоя (если иное не предусмотрено ППР).

Примечание – Усиливающие и профильные элементы устанавливают на слой базового состава и утапливают в него.

Пункт 8.2.5.2. Заменить слова: «элементов (профилей)» на «и профильных элементов».

Пункт 8.2.5.3. Заменить слова: «дополнительные элементы усиления» на «усиливающие и профильные элементы».

Пункт 8.2.5.4. Перечисление б). Заменить слова: «разматывают между стеной» на «разматывают вертикально в зазоре между стеной».

Перечисление д). Дополнить словами: «в случае использования примыкающего оконного профильного элемента фаска не снимается,».

Пункт 8.2.5.6. Дополнить пунктом 8.2.5.7 в следующей редакции:

«8.2.5.7 Грунтовочный состав наносится на затвердевший базовый штукатурный слой не позднее чем за 12 ч до начала работ по нанесению декоративно-защитного финишного слоя, если иное не предусмотрено ППР, на основании проектного решения с учетом технических решений системодержателя.».

Пункт 8.2.6.8. Дополнить примечанием в следующей редакции:

«Примечание – Грунтовочный состав наносится на затвердевший декоративно-защитный финишный слой (если это предусмотрено) не позднее чем за 12 ч до начала работ по его окраске, если иное не предусмотрено ППР, на основании проектного решения с учетом технических решений системодержателя.».

Пункт 8.2.7.1. Изложить в новой редакции:

«8.2.7.1 Декоративно-защитный финишный слой из штучных материалов укладывают на затвердевший и загрунтованный базовый штукатурный слой на специализированные клеевые составы класса не ниже С2 ТЕ S1 по ГОСТ Р 56387. Тип, количество и способ установки тарельчатых анкеров определяются проектным решением с учетом технических решений системодержателя.».

В НАБОР

Пункт 8.2.7.3. Заменить слово: «анкеры» на «тарельчатые анкеры». Дополнить пункт примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Армированный базовый слой под установку декоративно-защитного слоя из штучных материалов может усиливаться дополнительной фасадной стеклосеткой [как правило, типа ФСУ (тип плетения – П, класс – Б в соответствии с ГОСТ Р 55225)], которая укладывается под рядовую фасадную стеклосетку. При этом должна быть предусмотрена установка дополнительных тарельчатых анкеров, которые устанавливают как сквозь первый слой, так и сквозь оба слоя фасадной стеклосетки. Их размещение определяется проектом, но их общее количество должно быть увеличено не менее чем на 2 шт. на 1 $м^2$.».

Пункт 8.2.7.8. Заменить слова: «должна быть не менее 10 мм» на «должна соответствовать 7.29.6.».

Пункт 8.3.2. Шестое перечисление.

Заменить слова: «по установке СФТК,» на «по установке СФТК.».

Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – При использовании клеевых и базовых составов, адаптированных к условиям пониженных температур, обогрев контура допускается начинать за 8–10 ч до начала работ по установке СФТК;».

Восьмое перечисление. Заменить слова: «снижение температуры до 0 °С];» на «снижение температуры до 0 °С].».

Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е При использовании клеевых и базовых составов, адаптированных к условиям пониженных температур, внутри теплового контура в течение всего срока проведения работ и не менее 48 ч (точное время определяется ППР) после их окончания должна поддерживаться постоянная температура не ниже 0 °С,».

Пункт 8.3.3.1. Изложить в новой редакции:

«Для проведения работ по устройству теплоизоляционного и базового армированного слоя следует применять клеевые и базовые штукатурные составы на цементной основе, входящие в состав СФТК, соответствующие требованиям ГОСТ Р 59197 и ГОСТ Р 56707. Замена рядовых составов на адаптированные к условиям пониженных температур может быть осуществлена путем внесения в

В НАБОР

установленном порядке соответствующих изменений в проектную документацию.».

Пункт 8.4.3. Заменить значение: «3 мм» на «30 мм».

Приложение Г Карта контроля соблюдения требований по устройству СФТК

Таблица Г.1 – **Состав карты контроля**

Этап 5: Крепеж теплоизоляционных плит к основанию. Дополнить после пункта 5.10 пунктом 5.11 в следующей редакции:

«

5.11	Дополнительное грунтование поверхности теплоизоляционного слоя (если предусмотрено ППР)		Контроль нанесения грунтовочного состава	Документарный	Запись в журнале производства работ Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

».

Этап 6: Выполнение базового штукатурного слоя. Дополнить после пункта 6.3 пунктом 6.4 в следующей редакции:

«

6.4	Дополнительное грунтование базового штукатурного (если предусмотрено ППР)		Контроль нанесения грунтовочного состава	Документарный	Запись в журнале производства работ Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

».

Этап 7: Нанесение декоративно-защитного финишного слоя. Дополнить после пункта 7.5 пунктом 7.6 в следующей редакции:

«

7.6	Грунтование поверхности декоративно-отделочного слоя (если предусмотрено проектной документацией)		Контроль нанесения грунтовочного состава	Документарный	Запись в журнале производства работ Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

».

Ключевые слова. Дополнить после слов: «правила проектирования,» словами: «защитно-декоративный слой из штучных материалов,».

В НАБОР