МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «3» июня 2026 г. № 353/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 8 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 22.1 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2025 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 г. № 251/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2025 г. № 357/пр, от 9 июля 2025 г. № 411/пр, от 12 августа 2025 г. № 477/пр, от 10 сентября 2025 г. № 542/пр, от 2 октября 2025 г. № 604/пр, от 1 ноября 2025 г. № 668/пр и от 28 ноября 2025 г. № 753/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 8 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденному приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 109/ГС, за исключением пунктов 1.1 (второй абзац), 3.1, 3.5, 3.23, 4.1.2, 4.1.8, 4.3.1, 4.4.3, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6.2, 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.13, 4.6.14, 4.6.16, 4.9.7, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.8, 4.12.1, 4.12.2, 4.13.1, 4.13.3, 4.13.4, 4.15.3, 4.15.4, 4.16.1, 4.16.2, 4.16.6, 4.17.12, 4.19.2, 4.19.10, 4.19.11, 4.20.1, 4.20.2,

4.20.3, 4.20.8, 4.20.14, 4.20.16, 4.20.22, 4.20.26, 4.23.9, 4.23.21, 4.23.26, 4.23.27, 5.2.6, 5.3.4, 5.3.13, 5.6.5, 5.7.2, 5.8.7, 5.8.10, 5.10.4, 5.11.16, 5.11.17, 5.13.15, 5.16.2, 5.16.12, 5.16.16, 5.16.24, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.8, 5.18.1, 5.18.2, 5.18.3, 5.18.15, 5.18.21, 6.1.7, 6.2.6, 6.2.18, 6.7.5, 6.8.6, 6.10.24, 7.2.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.13, 7.3.14, 7.3.22, 7.3.23, 7.5.6, 7.6.4, 7.6.18, 7.6.19, 7.7.5, 7.7.7, 7.7.9, 8.1.1, 8.1.9, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.4, 9.2.8, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.5, 9.5.1, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.6.3, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.7.2, 9.7.4, 9.7.5, 9.7.8, 9.16.1, 9.16.4, 9.17.3, 9.17.4, 9.18.2, 9.18.5, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.10, 10.1.11, 10.1.15, 10.3.1, 10.3.9, 10.3.24, 10.4.1, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.8, 11.1.7, 11.2.3, 11.3.2, 11.4.3, 11.6.4, 11.6.5, 11.6.6, 11.6.7, 11.6.8, приложений А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ф.

2. Ввести в действие с 1 марта 2027 г. пункты 1.1 (второй абзац), 3.1, 3.5, 3.23, 4.1.2, 4.1.8, 4.3.1, 4.4.3, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6.2, 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.13, 4.6.14, 4.6.16, 4.9.7, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.8, 4.12.1, 4.12.2, 4.13.1, 4.13.3, 4.13.4, 4.15.3, 4.15.4, 4.16.1, 4.16.2, 4.16.6, 4.17.12, 4.19.2, 4.19.10, 4.19.11, 4.20.1, 4.20.2, 4.20.3, 4.20.8, 4.20.14, 4.20.16, 4.20.22, 4.20.26, 4.23.9, 4.23.21, 4.23.26, 4.23.27, 5.2.6, 5.3.4, 5.3.13, 5.6.5, 5.7.2, 5.8.7, 5.8.10, 5.10.4, 5.11.16, 5.11.17, 5.13.15, 5.16.2, 5.16.12, 5.16.16, 5.16.24, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.8, 5.18.1, 5.18.2, 5.18.3, 5.18.15, 5.18.21, 6.1.7, 6.2.6, 6.2.18, 6.7.5, 6.8.6, 6.10.24, 7.2.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.13, 7.3.14, 7.3.22, 7.3.23, 7.5.6, 7.6.4, 7.6.18, 7.6.19, 7.7.5, 7.7.7, 7.7.9, 8.1.1, 8.1.9, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.4, 9.2.8, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.5, 9.5.1, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.6.3, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.7.2, 9.7.4, 9.7.5, 9.7.8, 9.16.1, 9.16.4, 9.17.3, 9.17.4, 9.18.2, 9.18.5, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.10, 10.1.11, 10.1.15, 10.3.1, 10.3.9, 10.3.24, 10.4.1, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.8, 11.1.7, 11.2.3, 11.3.2, 11.4.3, 11.6.4, 11.6.5, 11.6.6, 11.6.7, 11.6.8, приложения А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ф прилагаемого Изменения № 8 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденному приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 109/ГС.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 8 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 8 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «3» июня 2026 г. № 353/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 8 К СП 70.13330.2012

«СНИП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»

Москва 2026

ОКС 91.080.10
91.080.20
91.180.30
91.080.40

Изменение № 8 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 июня 2026 г. № 353/пр

Дата введения – 2026–07–04

[пункты 1.1 (второй абзац), 3.1, 3.5, 3.23, 4.1.2, 4.1.8, 4.3.1, 4.4.3, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6.2, 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.13, 4.6.14, 4.6.16, 4.9.7, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.8, 4.12.1, 4.12.2, 4.13.1, 4.13.3, 4.13.4, 4.15.3, 4.15.4, 4.16.1, 4.16.2, 4.16.6, 4.17.12, 4.19.2, 4.19.10, 4.19.11, 4.20.1, 4.20.2, 4.20.3, 4.20.8, 4.20.14, 4.20.16, 4.20.22, 4.20.26, 4.23.9, 4.23.21, 4.23.26, 4.23.27, 5.2.6, 5.3.4, 5.3.13, 5.6.5, 5.7.2, 5.8.7, 5.8.10, 5.10.4, 5.11.16, 5.11.17, 5.13.15, 5.16.2, 5.16.12, 5.16.16, 5.16.24, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.8, 5.18.1, 5.18.2, 5.18.3, 5.18.15, 5.18.21, 6.1.7, 6.2.6, 6.2.18, 6.7.5, 6.8.6, 6.10.24, 7.2.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.13, 7.3.14, 7.3.22, 7.3.23, 7.5.6, 7.6.4, 7.6.18, 7.6.19, 7.7.5, 7.7.7, 7.7.9, 8.1.1, 8.1.9, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.4, 9.2.8, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.5, 9.5.1, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.6.3, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.7.2, 9.7.4, 9.7.5, 9.7.8, 9.16.1, 9.16.4, 9.17.3, 9.17.4, 9.18.2, 9.18.5, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.10, 10.1.11, 10.1.15, 10.3.1, 10.3.9, 10.3.24, 10.4.1, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.8, 11.1.7, 11.2.3, 11.3.2, 11.4.3, 11.6.4, 11.6.5, 11.6.6, 11.6.7, 11.6.8, приложения А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ф – дата введения – 2027–03–01]

Содержание

Приложение А. Наименование. Исключить.

В НАБОР

Приложение Б. Наименование. Исключить.

Приложение В. Наименование. Исключить.

Приложение Г. Наименование. Исключить.

Приложение Д. Наименование. Исключить.

Приложение Е. Наименование. Исключить.

Приложение И. Наименование. Исключить.

Приложение Ф. Наименование. Исключить.

Приложение Ш. Наименование. Исключить.

Введение

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».».

1 Область применения

Пункт 1.1. Первый абзац (до перечислений). Исключить слова: «во всех отраслях экономики».

Второй абзац. Исключить.

2 Нормативные ссылки

Заменить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 5802–86 Растворы строительные. Методы испытаний» на «ГОСТ 5802–2024 Растворы строительные. Методы испытаний»;

«ГОСТ 19906–74 Нитрит натрия технический. Технические условия» на «ГОСТ 19906–2023 Нитрит натрия технический. Технические условия»;

«ГОСТ 20850–2014 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия» на «ГОСТ 20850–2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия»;

В НАБОР

«ГОСТ 28013–98 Растворы строительные. Общие технические условия» на «ГОСТ Р 58766–2019 Растворы строительные. Общие технические условия»;

«ГОСТ 32803–2014 Бетоны напрягающие. Технические условия» на «ГОСТ 32803–2023 Бетоны напрягающие. Технические условия»;

«СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)» на «СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)»;

«СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)»;

«СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменением № 1)» на «СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)»;

«СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)» на «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»»;

«СП 130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий» (с изменением № 1)» на «СП

В НАБОР

130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 260.1325800.2023 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования»;

«СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

Дополнить наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

«ГОСТ Р 58752–2019 Средства подмащивания. Общие технические условия»;

«СП 543.1325800.2024 Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Исключить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 379–2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия»;

«ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»;

«ГОСТ 2246–70 Проволока стальная сварочная. Технические условия»;

«ГОСТ 6402–70 Шайбы пружинные. Технические условия»;

«ГОСТ 9087–81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия»;

«ГОСТ 9467–75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»;

«ГОСТ 10906–78 Шайбы косые. Технические условия»;

«ГОСТ 11371–78 Шайбы. Технические условия»;

В НАБОР

«ГОСТ 25192–2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 25225–82 Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод»;

«ГОСТ 26271–84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия»;

«ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

«ГОСТ Р 58336–2018 Упоры уголковые анкерные. Методы испытаний»;

«ГОСТ Р 58758–2019 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия»;

«СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции».

3 Общие требования

Пункт 3.1. Заменить ссылки: «[8] и [9]» на «[8], [9], СП 48.13330, СП 543.1325800».

Пункт 3.1б. Исключить.

Пункт 3.3. Третий абзац. Исключить.

Пункт 3.4. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 12.4.026» на «ГОСТ 12.4.026».

Пункт 3.5. Изложить в новой редакции:

«3.5 Состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, порядок ее ведения приведены в [14], СП 543.1325800.».

Пункт 3.6. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При возведении железобетонных, сталежелезобетонных конструкций применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается. Требования по использованию восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций, приведены в СП 16.13330.».

В НАБОР

Пункт 3.7. Первое перечисление. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 3.10. Третий абзац. Исключить слово: «специальные».

Пункт 3.12. Изложить в новой редакции:

«3.12 Сборные конструкции следует устанавливать в соответствии с ППР.».

Пункт 3.14. Первый абзац. Второе предложение. Исключить.

Пункт 3.15. Первый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«3.15 Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, с применением оттяжек в случае указаний в ППР.».

Пункт 3.21. Исключить слова: «и согласованных при необходимости с организацией, выполнившей рабочие чертежи конструкций».

Пункт 3.22. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 3.23. Изложить в новой редакции:

«3.23 Контроль качества строительно-монтажных работ следует осуществлять в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 3.24. Первое предложение. Исключить слова: «при соответствующем обосновании».

4 Монтаж стальных конструкций

4.1 Общие положения

Пункт 4.1.2. Исключить.

Пункт 4.1.7. Изложить в новой редакции:

«4.1.7 Для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов выбор метода монтажа стальных конструкций определяется на основании вариантов, разрабатываемых в ППР, при наличии указанного требования в задании на его разработку.».

Пункт 4.1.8. Изложить в новой редакции:

«4.1.8 Состав исполнительной документации по монтажу стальных конструкций, порядок ее ведения должны быть в соответствии с 3.5.».

В НАБОР

4.3 Укрупнительная сборка

Пункт 4.3.1. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.1. Изложить в новой редакции:

«Таблица 4.1

Интервалы номинальных размеров, мм	Значения допусков, мм		Контроль (метод, объем)
	линейных размеров	равенства диагоналей	
От 500 до 2500	5	–	Измерительный, каждый конструктивный элемент и блок
Свыше 2500 » 4000	6	16	
» 4000 » 8000	8	20	
» 8000 » 16 000	10	24	
» 16000 » 25 000	12	30	
» 25000 » 40 000	16	40	

».

4.4 Установка, выверка и закрепление

Пункт 4.4.3. Изложить в новой редакции:

«4.4.3 Соответствие каждого блока проектной и (или) рабочей документации и возможность выполнения на нем смежных работ надлежит оформлять актом в соответствии с СП 543.1325800.».

4.5 Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения

Пункт 4.5.2. Первый абзац. Второе предложение. Заменить слова: «с разрешения разработчика чертежей марок КМ или КМД» на «при наличии указаний в чертежах марок КМ или КМД».

Пункт 4.5.3. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Каждая партия болтов, гаек и шайб должна быть снабжена документом оценки соответствия качества в соответствии с СП 543.1325800 с указанием результатов механических испытаний крепежа с нанесенным покрытием при его наличии.».

Пункт 4.5.4. Первый и второй абзацы. Исключить.

Пункт 4.5.5. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«4.5.5 Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.

В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0.».

4.6 Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением

Пункт 4.6.1. Изложить в новой редакции:

«4.6.1 Выполнение соединений на болтах с контролируемым натяжением должно проводиться рабочими, допущенными к проведению таких работ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.».

Пункт 4.6.2. Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

«Состояние поверхностей после обработки и перед сборкой следует контролировать и фиксировать в исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.6.3. Второй абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Возможность применения прокладок уточняется в чертежах марок КМ, КМД.».

Пункт 4.6.5. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Каждая партия болтов, гаек и шайб должна быть снабжена документом оценки соответствия качества в соответствии с СП 543.1325800 с указанием результатов механических испытаний при поставке крепежа без покрытия, а при поставке крепежа с антикоррозионным покрытием – после нанесенного покрытия.».

Пункт 4.6.8. Второй абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Результаты тарировки следует оформлять в соответствии с СП 543.1325800.».

В НАБОР

Пункт 4.6.9. Второй абзац. Заменить слова: «оформляются протоколом или актом» на «следует оформлять в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.6.10. Первый абзац. Первое перечисление. Заменить значение: «(30–35 кгс·м)» на «(30–35 кгс)».

Пункт 4.6.13. Заменить слова: «занести в «Журнал выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением» (приложение Д)» на «оформить в соответствии с СП 543.1325800».

Пункт 4.6.14. Первый абзац. Заменить слова: «или двух витков резьбы под гайкой (внутри пакета)» на «и не менее двух витков резьбы под гайкой (внутри пакета)»; «а результаты занесены в «Журнал выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением» (приложение Д)» на «а результаты оформлены в соответствии с СП 543.1325800».

Пункт 4.6.16. Изложить в новой редакции:

«4.6.16 Все работы по натяжению и контролю натяжения следует оформлять в соответствии с СП 543.1325800.».

4.7 Специальные монтажные соединения

Пункт 4.7.2. Изложить в новой редакции:

«4.7.2 К руководству работами и выполнению соединений на СМС допускаются лица в порядке, установленном действующим законодательством.».

Пункты 4.7.12–4.7.20. Исключить.

Рисунок 4.2. Исключить.

Пункты 4.7.22, 4.7.23. Исключить.

4.8 Монтажные сварные соединения

Пункт 4.8.2. Заменить слова: «Производственный контроль» на «Контроль»;

заменить ссылки: «ГОСТ Р ИСО 9934, ГОСТ Р ИСО 3452» на «ГОСТ Р ИСО 9934-1, ГОСТ Р ИСО 3452-1».

4.9 Предварительное напряжение конструкций

Пункт 4.9.7. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«4.9.7 Величину предварительного напряжения конструкций и результаты ее контроля оформляют в соответствии с СП 543.1325800.».

4.10 Испытание конструкций и сооружений

Пункт 4.10.2. Изложить в новой редакции:

«4.10.2 Метод, схему и программу проведения испытания надлежит приводить в проектной и (или) рабочей документации, порядок проведения испытания – разрабатывать в ППР.».

Пункт 4.10.3. Исключить.

Пункт 4.10.4. Исключить.

Пункт 4.10.5. Изложить в новой редакции:

«4.10.5 Перед испытанием монтажная организация предъявляет документацию, перечисленную в 3.5 и 4.20, для осмотра конструкций и установления готовности их к испытаниям.».

Пункт 4.10.8. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Результаты испытаний оформляют в соответствии с СП 543.1325800».

4.11 Дополнительные правила монтажа конструкций одноэтажных зданий

Пункт 4.11.3. Седьмое перечисление. Изложить в новой редакции:

«устанавливать конструкции покрытия блоками согласно ППР;».

4.12 Требования при приемочном контроле

Пункт 4.12.1. Заменить ссылку: «3.23» на «3.5».

Пункт 4.12.2. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.9. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Таблица 4.9

Параметр	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
А Колонны и опоры		
1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных	±5	Измерительный, каждая колонна и опора
2 Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете	±3	То же
3 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении	±5	»
4 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм:		Измерительный, каждая колонна и опора
свыше 4000 до 8000	±10	
» 8000 » 16000	±12	
» 16000 » 25000	±15	
» 25000 » 40000	±20	
5 Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связей по колоннам	0,0013 расстояния между точками закрепления, но не более 15	Измерительный, каждый элемент
6 Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн	0,0007 поперечного размера сечения колонны; при этом площадь контакта должна составлять не менее 65 % площади поперечного сечения	То же
Б Фермы, ригели, балки, прогоны		
7 Отметки опорных узлов	±10	Измерительный, каждый узел
8 Смещение ферм, балок ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости рамы	±15	Измерительный, каждый элемент
9 Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы и балки ригеля	0,0013 длины закрепленного участка, но не более 15	Измерительный, каждый элемент
10 Расстояние между осями ферм, балок, ригелей, по верхним поясам между точками закрепления	±15	То же
11 Совмещение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)	0,004 высоты фермы	»
12 Отклонение симметричности установки фермы, балки, ригеля, панели перекрытия и покрытия (при длине площадки опирания 50 мм и более)	±10	»
13 Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикали	±8	»
14 Расстояние между прогонами	±5	»

В НАБОР

В Подкрановые балки		
15 Смещение оси подкрановой балки с продольной разбивочной оси	±5	Измерительный, на каждой опоре
16 Смещение опорного ребра балки с оси колонны	±20	То же
17 Перегиб стенки в сварном стыке (измеряют просвет между шаблоном длиной 200 мм и вогнутой стороной стенки)	±5	»
Г Крановые пути*		
а) мостовых кранов		
18 Расстояние между осями рельсов одного пролета (по осям колонн, но не реже чем через 6 м)	±10	Измерительный, на каждой опоре
19 Смещение оси рельса с оси подкрановой балки	±15	То же
20 Отклонение оси рельса от прямой на длине 40 м	±15	»
21 Разность отметок головок рельсов в одном поперечном разрезе пролета здания:		»
на опорах	±15	
в пролете	±20	
22 Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах (расстояние между колоннами L):		Измерительный, на каждой опоре
при L менее 10 м	±10	
при L – 10 м и более	0,001 L, но не более 15	
23 Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте	±2	Измерительный, каждый стык
24 Зазор в стыках рельсов (при температуре 0 °С и длине рельса 12,5 м); при изменении температуры на 10 °С допуск на зазор изменяется на 1,5 мм	±4	То же
б) подвесных кранов		
25 Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) независимо от типа крана (расстояние между опорами L)	0,0007 L	Измерительный, на каждой опоре
26 Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов:		Измерительный, каждая балка
на опорах	±6	
в пролете	±10	
27 То же, но со стыковыми замками на опорах и в пролете	±2	То же
28 Смещение оси балки с продольной разбивочной оси пути (для талей	±3	»

В НАБОР

ручных и электрических не ограничивается)		
Д Стальной оцинкованный профилированный настил		
29 Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков	0; –5	Измерительный, каждый стык
30 Отклонение положения центров:		То же, выборочный в объеме 5 %
высокопрочных дюбелей, самонарезающих болтов и винтов	±5	
комбинированных заклепок:		
вдоль настила	±20	
поперек настила	±5	
* Согласно [10].		

».

4.13 Дополнительные правила монтажа конструкций многоэтажных зданий

Пункт 4.13.1. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров принимают в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.13.3. Заменить ссылку: «3.23» на «3.5».

Пункт 4.13.4. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.10. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 4.10

Параметр	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
1 Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки	±5	Измерительный, каждый элемент
2 Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн	±3	То же
3 Смещение осей колонн в нижнем сечении и разбивочных осей при опирании на фундамент	±5	»

В НАБОР

4 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей при длине колонн, мм: до 4000 свыше 4000 до 8000 » 8000 » 16000 » 16000 » 25000	 ±12 ±15 ±20 ±25	Измерительный, каждый элемент
5 Разность отметок верха колонн каждого яруса	0,5 n+9	Измерительный, каждая колонна
6 Смещение оси ригеля, балки с оси колонны	8	То же
7 Отклонение расстояния между осями ригелей и балок в середине пролета	10	Измерительный, каждый ригель и балка
8 Разность отметок верха двух смежных ригелей	15	Измерительный, каждый ригель
9 Разность отметок верха ригеля по его концам	0,001L, но не более 15	То же
10 Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн	По таблице 4.9	Измерительный, стык каждой колонны
n – порядковый номер яруса колонн; L – длина ригеля.		

».

4.14 Обеспечение устойчивости основных конструктивных элементов в процессе монтажа

Пункт 4.14.5. Изложить в новой редакции:

«4.14.5 Расчет устойчивости элементов конструкций проводят согласно приложению К.».

4.15 Монтаж встроенных конструкций

Пункт 4.15.2. Первое предложение. Заменить слова: «следует осуществлять, как правило,» на «осуществляют».

Пункт 4.15.3. Заменить ссылку: «3.23» на «3.5».

Пункт 4.15.4. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.11. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Таблица 4.11

Наименование показателя	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
Отклонение отметок опорных поверхностей колонн (стоек) от проектных	±6	Измерительный, каждая колонна (стойка)
Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн (стоек) в обоих направлениях	4	То же
Смещение осей колонн (стоек) относительно разбивочных осей в опорном сечении	10	Измерительный, каждая колонна (стойка)
Отклонение осей колонн (стоек) от вертикали в верхнем сечении при их длине, мм: от 2000 до 4000 включительно свыше 4000 » 8000 » » 8000 » 12000 »	 ±10 ±12 ±15	 То же » »
Стрелка прогиба (кривизна) колонны (стойки), связей по колоннам	Не более 0,0015 расстояний между точками закрепления, но не более 20	Измерительный, каждый элемент
Смещение опирания балок, ригелей с осей колонн (стоек)	18	Измерительный, каждый элемент
Отклонение отметок опор переходных, посадочных, ремонтных площадок и лестниц от проектных	±10	Измерительный, каждая опора

».

4.16 Монтаж конструкций структурных покрытий

Пункт 4.16.1. Исключить слова: «с приложением паспорта и монтажных схем».

Пункт 4.16.2. Третье предложение. Изложить в новой редакции:

«На каждый собранный блок составляют исполнительную документацию в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.16.6. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.12. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Таблица 4.12

Параметр, мм	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
Отклонения отметок опорных поверхностей блоков от проектных	±10	Измерительный, каждая опора
Расстояние по ширине блока	±5	Измерительный, каждый блок
Расстояние по длине блока	±7	То же
Расстояние по диагонали блока	±10	»

».

4.17 Монтаж конструкций висячих вантовых покрытий

Пункт 4.17.1. Изложить в новой редакции:

«4.17.1 При изготовлении несущих и стабилизирующих вант и элементов вантовых ферм из стальных канатов на заводе каждая партия указанных элементов должна быть снабжена паспортом завода-изготовителя.».

Пункт 4.17.6. Заменить слово: «стрежней» на «стержней». Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 4.17.8. Исключить слово: «специальных,».

Пункт 4.17.11. Изложить в новой редакции:

«4.17.11 Все контрольно-измерительные работы должны производиться приборами, прошедшими процедуру подтверждения соответствия их метрологических свойств и характеристик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

Пункт 4.17.12. Заменить ссылку: «3.23» на «3.5».

4.18 Монтаж конструкций мембранных покрытий

Пункт 4.18.1. Исключить.

Пункт 4.18.3. Исключить слово: «мобильным».

Пункт 4.18.6. Исключить слово: «специальных».

Пункт 4.18.12. Исключить.

4.19 Дополнительные правила монтажа конструкций транспортерных галерей

Пункт 4.19.2. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

В НАБОР

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.19.10. Заменить ссылку: «3.23» на «3.5».

Пункт 4.19.11. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.13. Изложить в новой редакции:

«Таблица 4.13

Параметр	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
Отклонения отметок опорных поверхностей колонн от проектных	±5	Инструментальный, каждая колонна
Смещение осей колонн в нижнем сечении с разбивочных осей на фундаменте	±5	То же
Отклонения отметок опорных плит пролетных строений от проектных	±15	Инструментальный, каждая плита
Смещение оси пролетного строения с осей колонн: в плоскости из плоскости	 ±20 ±8	Инструментальный, каждая колонна

».

4.20 Дополнительные правила монтажа конструкций антенных сооружений связи и башен вытяжных труб

Пункт 4.20.1. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.14. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Таблица 4.14

Параметр	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем)
1 Расстояние между центрами фундаментов одной башни	10 мм + 0,001 проектного расстояния, но не более 25 мм	Измерительный, каждый фундамент
2 Отклонение фактического угла наклона к горизонту оси тяги анкера от проектного; угол между фактическим направлением оси тяги анкера и направлением на ось мачты	–4° 1°	То же »
3 Отметка плиты центрального фундамента мачты и фундамента башни	10 мм	»
4 Разность отметок опорных плит под пояса башни	0,0007 базы, но не более 5 мм	Измерительный, каждая опорная плита
5 Расстояние между центром мачты и осью проушины анкерного фундамента	150 мм	Измерительный, каждая проушина фундамента
6 Отметка оси проушины анкерного фундамента мачты	50 мм	Измерительный, каждая проушина фундамента
7 Угол между разбивочной осью и направлением на центр проушины тяги анкера	1°	То же

».

Пункт 4.20.2. Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

«Исполнительную документацию на работы по бетонированию оформляют в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.20.3. Изложить в новой редакции:

«4.20.3 Стальные канаты оттяжек должны иметь документы оценки соответствия качества, а изоляторы, в том числе входящие в состав оттяжек, – результаты механических испытаний, оформленные в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.20.4. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,»; «специализированном».

В НАБОР

Пункт 4.20.8. Первый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Выполнение этих работ должно быть оформлено в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.20.14. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 4.15. Изложить в новой редакции:

«Таблица 4.15

Параметр	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем)
1 Смещение оси ствола от проектного положения, мм:		Измерительный, каждая башня
башни объектов связи	0,001 высоты выверяемой точки над фундаментом	
башни вытяжных труб (одно- и многоствольные)	0,003 высоты выверяемой точки над фундаментом	
2 Смещение оси ствола мачты, мм	0,0007 высоты выверяемой точки над фундаментом	То же, каждая мачта
3 Монтажное натяжение оттяжек мачт, %	8	Измерительный, каждая оттяжка
4 Разница между максимальным и минимальным значениями натяжения оттяжек одного яруса после демонтажа монтажного крана, %	10	Аналитический, каждый ярус оттяжек

».

Пункт 4.20.16. Изложить в новой редакции:

«4.20.16 При сдаче сооружения в эксплуатацию должны быть представлены документы в соответствии с 3.5.».

Пункт 4.20.17. Исключить.

Пункт 4.20.19. Исключить.

Пункт 4.20.22. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.20.26. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

В НАБОР

4.21 Демонтаж и монтаж конструкций объекта при реконструкции действующих производств

Пункт 4.21.3. Первое предложение. Заменить слова: «При замене покрытий» на «Замену покрытий».

Пункт 4.21.4. Исключить.

Пункт 4.21.5. Исключить.

4.22 Монтаж и демонтаж конструкций с применением вертолетов

Пункт 4.22.1. Исключить.

Пункт 4.22.9. Второй абзац. Исключить.

Таблица 4.16. Исключить.

4.23 Дополнительные правила монтажа легких стальных тонкостенных конструкций из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов элементами толщиной не более 4 мм

Пункт 4.23.1. Изложить в новой редакции:

«4.23.1 На строительную площадку ЛСТК поставляются с завода в соответствии с чертежами марок КМ, КМД, отправочными марками.».

Пункт 4.23.2. Заменить ссылку: «СП 260.1325800.2016» на «СП 260.1325800.2023».

Пункт 4.23.3. Изложить в новой редакции:

«4.23.3 К комплекту прилагаются техническая документация (паспорт, документы оценки соответствия, монтажные схемы, инструкции по сборке), проектная документация (чертежи марки КМ, КМД).».

Пункт 4.23.5. Исключить слова: «стеновым и кровельным панелям,».

Пункт 4.23.7. Исключить.

Пункт 4.23.9. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 4.23.17. Исключить.

В НАБОР

Пункт 4.23.21. Первый абзац (до перечислений). Изложить в новой редакции:

«4.23.21 В процессе сборки и монтажа ЛСТК необходимо осуществлять виды контроля качества и оформление исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800:».

Перечисление б) (до перечислений). Изложить в новой редакции:

«б) операционный контроль включает:».

Перечисление в). Пятое перечисление. Исключить.

Пункты 4.23.22, 4.23.23. Изложить в новой редакции:

«4.23.22 Работы по укрупнению сборочных единиц и монтажу каркаса ЛСТК следует выполнять в соответствии с проектной документацией и технической документацией (технологические карты, инструкции по сборке, альбом узлов и т. п).

4.23.23 Чертежи марок КМ и КМД должны учитывать особенности конструктивной схемы и технических решений здания в зависимости от его назначения, размеров, этажности, условий эксплуатации.».

Пункт 4.23.26. Заменить ссылку: «3.23» на «3.5».

Пункт 4.23.27. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

5 Бетонные работы

5.2 Бетонные смеси

Пункт 5.2.2. Второй абзац. Исключить слова: «специально разработанному».

Пункт 5.2.5. Первый абзац. Исключить слово: «специализированными».

Пункт 5.2.6. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

В НАБОР

Таблица 5.1. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

5.3 Подготовка основания и укладка бетонной смеси

Пункт 5.3.4. Заменить слова: «должны быть приняты производителем работ в соответствии с СП 48.13330» на «должны быть приняты и оформлены в соответствии с СП 543.1325800».

Пункт 5.3.9. Исключить слово: «строительной».

Пункт 5.3.11. Первый абзац. Заменить слова: «могут быть использованы» на «используются».

Пункт 5.3.12. Третье предложение. Заменить слова: «по согласованию с проектной организацией» на «при наличии указаний в проектной и (или) рабочей документации».

Пункт 5.3.13. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 5.2. Изложить в новой редакции:

«Таблица 5.2

Параметр	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем)
1 Прочность поверхностей бетонных оснований при очистке от цементной пленки:	Не менее, МПа:	Измерительный, по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690
водной и воздушной струей	0,3	
механической щеткой	1,5	
гидропескоструйной или механической фрезой	5,0	
2 Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций в случаях, когда это не оговорено в технических регламентах ППР может быть принята следующей:	Не более, м:	Измерительный, 2 раза в смену
колонн	3,5	
перекрытий	1,0	
стен	4,5	
неармированных конструкций	6,0	
слабоармированных подземных конструкций в сухих и связных грунтах	4,5	
густоармированных	3,0	

В НАБОР

3 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными вибраторами при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными под углом к вертикали (до 30 °) при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в конструкциях: неармированных с одиночной арматурой с двойной арматурой с композитной полимерной арматурой	 На 5–10 см меньше длины рабочей части вибратора Не более вертикальной проекции длины рабочей части вибратора Не более 1,25 длины рабочей части вибратора Не более, см: 25 15 12 12	Измерительный, 2 раза в смену

».

Пункт 5.3.15. Исключить слово: «специальные».

5.4 Выдерживание и уход за бетоном

Пункт 5.4.2. Первый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Для создания условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона и снижение усадочных деформаций, следует применять защитные мероприятия.».

5.5 Контроль качества бетона в конструкциях

Пункт 5.5.6. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«5.5.6 Контроль морозостойкости бетона конструкций проводят по результатам определения морозостойкости бетона на основании данных поставщика бетонной смеси.».

Пункт 5.5.7. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«5.5.7 Контроль водонепроницаемости бетона конструкций проводят по результатам определения водонепроницаемости бетона на основании данных поставщика бетонной смеси.».

5.6 Бетоны на пористых заполнителях

Пункт 5.6.5. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

В НАБОР

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 5.3. Изложить в новой редакции:

«Таблица 5.3

Параметр	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем)
1 Насыпная плотность пористых заполнителей, кг/м^3	По стандартам на пористые заполнители	Измерительный, по ГОСТ 9758
2 Средняя плотность легкого бетона (марка по плотности)	По ГОСТ 25820 и проекту	Измерительный, по ГОСТ 27005
3 Удобоукладываемость, пористость и сохраняемость свойств легкобетонной смеси во времени	По ГОСТ 7473 и ППР	Измерительный, по ГОСТ 10181
4 Нормируемая прочность (распалубочная, в промежуточном и проектном возрасте)	По проекту и ППР	Измерительный, по ГОСТ 10180, ГОСТ 17624, ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570
5 Морозостойкость (марка по морозостойкости)	То же	Измерительный, по ГОСТ 10060
6 Водонепроницаемость (марка по водонепроницаемости)	»	Измерительный, по ГОСТ 12730.5
7 Теплопроводность	»	Измерительный, по ГОСТ 7076 и другим стандартам

».

5.7 Кислотостойкие и щелочестойкие бетоны

Пункт 5.7.2. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 5.5. Изложить в новой редакции:

«Таблица 5.5

Параметр	Величина параметра	Контроль (метод, объем)
Марка по удобоукладываемости бетонных смесей в зависимости от области применения кислотостойкого бетона для:		Измерительный, по ГОСТ 10181
полов, неармированных конструкций, футеровки емкостей, аппаратов	Ж 2, Ж 3	
конструкций с редким армированием толщиной свыше 10 мм	Ж 1, П 1	
густоармированных тонкостенных конструкций	П 1, П 2	

».

5.8 Бетоны напрягающие

Пункт 5.8.6. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Производство работ при отрицательных температурах следует осуществлять в соответствии с приложением П.».

Пункт 5.8.7. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 5.6. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

Пункт 1. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал бетонных работ».

Пункт 2. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «заключение лаборатории,».

Пункт 5.8.9. Исключить.

Пункт 5.8.10. Исключить.

Пункт 5.8.11. Второй абзац. Заменить слова: «согласовании с проектной организацией» на «наличии указаний в проектной и (или) рабочей документации».

5.9 Жаростойкие бетоны

Пункт 5.9.5. Изложить в новой редакции:

«5.9.5 Оценку жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения, термостойкости, остаточной прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, усадке и другим показателям качества, установленным проектной и (или) рабочей документацией, проводят в соответствии с требованиями документов по стандартизации на жаростойкий бетон конструкций конкретного вида.».

5.10 Бетоны особо тяжелые и для радиационной защиты

Пункт 5.10.1. Изложить в новой редакции:

«5.10.1 При производстве работ с применением особо тяжелых бетонов и бетонов для радиационной защиты в случаях, когда обычные способы бетонирования неприменимы из-за расслоения смеси, сложной конфигурации

В НАБОР

сооружения, насыщенности арматурой, закладными деталями и коммуникационными проходками, следует применять метод раздельного бетонирования (способ восходящего раствора или способ втапливания крупного заполнителя в раствор). Выбор метода бетонирования определяется ППР.».

Пункт 5.10.4. Дополнить слова: «радиационной защиты,» словами: «в соответствии с СП 543.1325800».

5.11 Производство бетонных работ при отрицательных температурах

Пункт 5.11.1. Исключить слово: «специальные».

Пункт 5.11.2. Третье предложение. Заменить слова: «рекомендуется увеличить» на «увеличивается».

Пункт 5.11.7. Второй абзац. Исключить слова: «специально разработанным».

Пункт 5.11.16. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 5.7. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

Пункт 1. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал бетонных работ».

Пункт 2. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал бетонных работ».

Пункт 3. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал работ».

Пункт 4. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал работ».

Пункт 6. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал работ».

Пункт 7. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал бетонных работ».

В НАБОР

Пункт 8. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал бетонных работ».

Пункт 5.11.17. Первый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«5.11.17 Состав исполнительной документации при производстве бетонных работ при температуре наружного воздуха ниже 5 °С установлен СП 543.1325800.».

Третий абзац. Первое предложение. Исключить.

5.12 Производство бетонных работ при температуре воздуха выше 25 °С

Пункт 5.12.1. Первый абзац. Первое предложение. Заменить слова: «рекомендуется применять» на «применяют».

5.13 Специальные методы бетонирования

Пункт 5.13.4. Изложить в новой редакции:

«5.13.4 Инъекционный и вибронагнетательный методы следует применять для бетонирования тонкостенных подземных конструкций из бетона класса В25 на заполнителе с максимальным размером 20 мм.».

Пункт 5.13.15. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 5.8. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

Пункт 1. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал бетонных работ».

Пункт 2. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал бетонных работ».

5.14 Прорезка деформационных швов, технологических борозд, проемов, отверстий и обработка поверхности монолитных конструкций

Пункт 5.14.1. Заменить слова: «согласованы с проектной организацией» на «указаны в проектной и (или) рабочей документации».

В НАБОР

Пункт 5.14.4. Таблица 5.9. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

5.16 Арматурные работы

Пункт 5.16.1. Исключить.

Пункт 5.16.2. Второе предложение. Дополнить слова: «входному контролю» словами: «в соответствии с СП 543.1325800».

Четвертое предложение. Изложить в новой редакции: «Расчленение пространственных крупногабаритных арматурных изделий допускается при наличии указаний в проектной и (или) рабочей документации.».

Пункт 5.16.12. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 5.16.13. Исключить слова: «, по согласованию с проектной организацией».

Пункт 5.16.14. Первое перечисление. Изложить в новой редакции:

«стыковые – с обеспечением равнопрочности стыка;».

Второе перечисление. Исключить слово: «специальных».

Пункт 5.16.16. Таблица 5.10. Изложить в новой редакции:

«Таблица 5.10

Параметр	Величина параметра, мм	Контроль (метод)
1 Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:		Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону)
для продольной арматуры, в том числе в сетках (S – расстояния/шаг, указанные в проекте, мм)	$\pm S/4$, но не более 50	
для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) (h – высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм)	$\pm h/25$, но не более 25	
Общее количество стержней в конструкции на 1 п.м конструкции	По проекту	Визуально
2 Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в сварных каркасах и сетках, отклонения длины арматурных элементов	По ГОСТ Р 57997	Измерительный, по ГОСТ Р 57997
3 Отклонение от проектной длины нахлестки / анкеровки арматуры	$-0{,}05L$; положительные	Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону)

В НАБОР

(L – длина нахлестки / анкеровки, указанные в проекте, мм)	отклонения не нормируются	
4 Отклонение в расстоянии между рядами арматуры для: плит и балок толщиной до 1 м конструкций толщиной более 1 м	 ±10 ±20	Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону)
5 Отклонение от проектного положения участков начала отгибов продольной арматуры	±20	Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону)
6 Наименьшее допускаемое расстояние в свету между продольными арматурными стержнями (d – диаметр наименьшего стержня, мм), кроме случая стыковки стержней и объединения их в пучки по проекту при: горизонтальном или наклонном положении стержней нижней арматуры горизонтальном или наклонном положении стержней верхней арматуры то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов) вертикальном положении стержней допускаемый уровень дефектности 5 %	 25 30 50 50, но не менее d	Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону
7 Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать: при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм: до 100 от 101 до 200 при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: до 100 от 101 до 200 » 201 » 300 свыше 300 при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: до 100 от 101 до 200 » 201 » 300 свыше 300	 +4 +5 +4; –3 +8; –3 +10; –3 +15; –5 +4; –5 +8; –5 +10; –5 +15; –5	Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону

».

Пункт 5.16.17. Третье предложение. Исключить.

Пункт 5.16.22. Изложить в новой редакции:

«5.16.22 Приемочный контроль выполненных сварных соединений арматуры должна выполнять лаборатория, допущенная к проведению таких

В НАБОР

работ в порядке, установленном действующим законодательством, в соответствии с требованиями проектной и (или) рабочей документации, ГОСТ Р 57997, ГОСТ 14098 и раздела 10.5».

Пункт 5.16.23. Исключить слова: «специально разработанным».

Пункт 5.16.24. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Результаты приемочного контроля арматурных работ оформляют в соответствии с СП 543.1325800.».

5.17 Опалубочные работы

Пункт 5.17.2. Четвертое перечисление. Исключить.

Пункт 5.17.4. Заменить ссылку: «СП 48.13330» на «СП 543.1325800».

Пункт 5.17.5. Изложить в новой редакции:

«5.17.5 Подготовленную к бетонированию опалубку испытывают по ГОСТ Р 52752.».

Пункт 5.17.8. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 5.11. Изложить в новой редакции:

«Таблица 5.11

Параметр	Величина параметра	Контроль (метод, объем)
1 Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки	По ГОСТ 34329	Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки и измерение рулеткой)
2 Предельные отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкции от проектных размеров:		Измерительный (измерение рулеткой)
на 1 м длины	25 мм	
на весь пролет	75 мм	
От вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений:		
на 1 м высоты	5 мм	
на всю высоту:		
для фундаментов	20 мм	
для тела опор и колонн высотой до 5 м	10 мм	
3 Предельное смещение осей опалубки от проектного положения:		Измерительный (измерение рулеткой)
фундаментов	15 мм	

В НАБОР

тела опор и колонн фундаментов под стальные конструкции	8 мм	
4 Предельное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров	5 мм	Измерительный (измерение рулеткой)
5 Допускаемые местные неровности опалубки	3 мм	Измерительный (внешний осмотр и проверка двухметровой рейкой)
6 Точность установки и качество поверхности несъемной опалубки-облицовки	Определяется качеством поверхности облицовки	То же
7 Точность установки несъемной опалубки, выполняющей функции внешнего армирования	Определяется проектом	»
8 Оборачиваемость опалубки	ГОСТ 34329	Регистрационный
9 Прогиб собранной опалубки	То же	Измерительный (нивелирование)
10 Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей: вертикальных из условия сохранения формы горизонтальных и наклонных при пролете: до 6 м свыше 6 м	 0,5 МПа 70 % проектной 80 % проектной	Измерительный по ГОСТ 22690
11 Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона (бетонной смеси)	Определяется ППР	То же

».

Пункт 5.17.9. Второе предложение. Исключить слова: «и согласовываются с проектной организацией»

5.18 Приемка бетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой и железобетонных конструкций или частей сооружений

Пункт 5.18.1. Первое перечисление. Изложить в новой редакции:

«фактических геометрических параметров конструкций рабочим чертежам и отклонениям по таблице 5.12. Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800;

Четвертое перечисление. Заменить слово: «технической» на «сопроводительной».

Пункт 5.18.2. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«5.18.2 Приемку законченных бетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 5.18.3. Таблица 5.12. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 5.12

Параметр	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
1 Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для:		Измерительный, каждый конструктивный элемент
фундаментов	20	
стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия	15	
стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции	10	
стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий	1/500 высоты сооружения, но не более 100	
стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при наличии промежуточных перекрытий	1/1000 высоты сооружения, но не более 50	
2 Отклонение осей колонн каркасных зданий на всю высоту здания (n-количество этажей)	Σh / (200 $n^{1/2}$), но не более 50	Измерительный, всех колонн и линий их пересечения
3 Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности на длине 1–3 м и местные неровности поверхности бетона	По приложению Х для монолитных конструкций. По ГОСТ 13015 для сборных конструкций	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50 м длины и каждые 150 м^2 поверхности конструкций
4 Отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок	20	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50 м длины и каждые 150 м^2 поверхности конструкций
5 Отклонение длин или пролетов элементов, размеров в свету	±20	Измерительный, каждый элемент
6 Размер поперечного сечения элемента h при:		Измерительный, каждый элемент (не менее одного измерения на 100 м^2 площади плит перекрытия и покрытия)
h < 200 мм	+6; –3	
h = 400 мм	+11; –9	
h > 2000 мм	+25; –20	
При промежуточных значениях h величина допуска принимается интерполяцией		
7 Отклонение от соосности вертикальных конструкций	15	Измерительный (исполнительная геодезическая съемка),

В НАБОР

		каждый конструктивный элемент
8 Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов	±12	Измерительный, каждый проем
9 Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов	–5	Измерительный, каждый опорный элемент
10 Расположение анкерных болтов: в плане внутри контура опоры в плане вне контура опоры по высоте	 5 10 +20	То же, каждый фундаментный болт

».

Пункт 5.18.8. Изложить в новой редакции:

«5.18.8 При контроле прочности бетона конструкций неразрушающими методами в проектном возрасте проводится сплошной неразрушающий контроль прочности бетона всех конструкций контролируемой партии. Число участков испытаний следует принимать согласно ГОСТ 18105.».

Пункт 5.18.9. Первый абзац. Заменить слова: «должно быть не менее 20» на «принимают согласно ГОСТ 18105».

Второй абзац. Заменить слова: «При инспекционном контроле (проведении обследований и экспертной оценке качества)» на «При контроле технического состояния».

Пункт 5.18.15. Изложить в новой редакции:

«5.18.15 Значения фактического класса прочности бетона каждой конструкции должны быть приведены в исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 5.18.21. Изложить в новой редакции:

«5.18.21 При выявлении по результатам строительного контроля (обследования конструкций) отклонений качества готовых конструкций от требований проектной и (или) рабочей документации и подраздела 5.18 (геометрические размеры, качество бетона и поверхностей, армирование, расположение закладных деталей) вносятся изменения в проектную документацию в соответствии с [15].

В НАБОР

Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует принимать по СП 63.13330.».

6 Монтаж сборных железобетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой и бетонных конструкций

6.1 Общие указания

Пункт 6.1.5. Заменить ссылку: «ГОСТ 28013» на «ГОСТ Р 58766».

Пункт 6.1.7. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 6.1. Изложить в новой редакции:

«Таблица 6.1

Параметр	Величина параметра, мм	Контроль (метод, объем)
1 Отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей	12	Измерительный, каждый элемент
2 Отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от проектных: до устройства выравнивающего слоя по дну стакана после устройства выравнивающего слоя по дну стакана	 –20 ±5	Измерительный, каждый элемент
3 Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей): колонн, панелей и крупных блоков несущих стен, объемных блоков шахт лифтов и санитарно-технических кабин панелей навесных стен ригелей, прогонов, балок, подкрановых балок, подстропильных ферм, стропильных балок и ферм	 8 10 8	Измерительный, каждый элемент
4 Отклонение осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении от вертикали при длине колонн, м: до 4 свыше 4 до 8 » 8 » 16 » 16 » 25	 20 25 30 40	Измерительный, каждый элемент

В НАБОР

5 Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при длине колонн, м: до 4 свыше 4 до 8 » 8 » 16 » 16 » 25	 12 15 20 25	Измерительный, каждый элемент
6 Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, консолей) одноэтажных зданий и сооружений при длине колонн, м: до 4 свыше 4 до 8 » 8 » 16 » 16 » 25	 14 16 20 24	Измерительный, каждый элемент
7 Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания и сооружения, а также верха стеновых панелей каркасных зданий в пределах выверяемого участка при: контактной установке (n – порядковый номер яруса колонн или число установленных по высоте панелей); установке по маякам	 $12 + 2n$ 10	Измерительный, каждый элемент
8 Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в верхнем сечении установленных элементов (ригелей, прогонов, балок, подстропильных ферм, стропильных ферм и балок) на опоре с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или граней нижестоящих элементов, рисками разбивочных осей) при высоте элемента на опоре, м: до 1 свыше 1 до 1,6 » 1,6 » 2,5 » 2,5 » 4	 6 8 10 12	Измерительный, каждый элемент
9 Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке ригелей, прогонов, балок, подкрановых балок, подстропильных ферм, стропильных ферм (балок), плит покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м: до 4 свыше 4 до 8 » 8 » 16 » 16 » 25	 5 6 8 10	Измерительный, каждый элемент
10 Расстояние между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета	60	Измерительный, каждый элемент
11 Отклонение от вертикали верха плоскостей: панелей несущих стен и объемных блоков шахт лифтов и санитарно-технических кабин крупных блоков несущих стен перегородок, навесных стеновых панелей	 10 12	Измерительный, каждый элемент

В НАБОР

Отклонение от вертикали панелей несущих стен и объемных блоков на всю высоту здания	1/1000 высоты сооружения, но не более 50	
12 Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: до 4 свыше 4 до 8 » 8 » 16	 8 10 12	Измерительный, каждый элемент
13 Разность отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов: на двух соседних колоннах вдоль ряда при расстоянии между колоннами *l*, м: $l < 10$ $l > 10$ в одном поперечном разрезе пролета: на колоннах в пролете	 10 0,001*l*, но не более 15 15 20	Измерительный, каждый элемент
14 Отклонение по высоте порога дверного проема объемного элемента шахты лифта относительно посадочной площадки	±10	Измерительный, каждый элемент
15 Отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты лифта относительно горизонтальной плоскости (пола приямка)	30 (ГОСТ 22845)	Измерительный, каждый элемент
Примечания 1 Глубина опирания элементов на несущие конструкции должна быть не менее указанной в рабочих чертежах. 2 Состав контролируемых параметров и величины предельных отклонений для зданий объемно-блочной, панельно-блочной, каркасно-блочной, блочно-монолитной конструктивных систем следует устанавливать в проектной и организационно-технологической документации с учетом 6.11. 3 Монтаж объемных блоков шахт лифтов должен осуществляться с соблюдением технических требований к приемке строительной части лифтовых шахт по ГОСТ 22845.		

».

6.2 Устройство оснований и фундаментов

Пункт 6.2.6. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 6.2. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

Пункт 1. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, геодезическая исполнительная схема».

Пункт 2. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, журнал работ».

В НАБОР

Пункт 3. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Заменить ссылку: «ГОСТ 20276» на «ГОСТ 20276.1»; исключить слова: «, журнал работ».

Пункт 6.2.11. Таблица 6.3. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

Пункт 6.2.15. Таблица 6.4. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

Пункт 6.2.16. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 6.2.17. Второе предложение. Заменить слова: «согласован с проектной организацией» на «отражен в ППР».

Пункт 6.2.18. Изложить в новой редакции:

«6.2.18 До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть оформлено в соответствии с СП 543.1325800.

Должно быть установлено соответствие фундамента проектной и (или) рабочей документации: расположение, размеры, отметка дна котлована, фактическое напластование и свойства грунтов, а также возможность заложения фундамента на проектной или измененной отметке.

Проверки для установления отсутствия нарушений природных свойств грунтов оснований следует, при необходимости, сопровождать отбором образцов для лабораторных испытаний, проведением зондирования или штамповых испытаний основания.

В случае, если участниками строительства установлены значительные расхождения между фактическими и проектными характеристиками грунтов основания и возникла в связи с этим необходимость пересмотра проектной и (или) рабочей документации, решение о проведении дальнейших работ следует принимать при обязательном участии представителей лица, осуществившего подготовку проектной документации, и застройщика (технического заказчика).».

Пункт 6.2.20. Таблица 6.5. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

В НАБОР

6.6 Установка вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и санитарно-технических кабин

Пункт 6.6.1. Заменить слова: «блоки 112 следует» на «блоки следует».

Пункт 6.6.2. Исключить слова: «, как правило,».

6.7 Возведение зданий методом подъема перекрытий

Пункт 6.7.5. Изложить в новой редакции:

«6.7.5 Конструкции, поднятые до проектной отметки, следует крепить постоянными креплениями; при этом следует оформлять исполнительную документацию в соответствии с СП 543.1325800.».

6.8 Сварка и антикоррозионное покрытие закладных и соединительных изделий

Пункт 6.8.6. Изложить в новой редакции:

«6.8.6 По результатам выполнения антикоррозионной защиты соединений следует оформлять исполнительную документацию в соответствии с СП 543.1325800.».

6.9 Замоноличивание стыков и швов

Пункт 6.9.5. Изложить в новой редакции:

«6.9.5 В случае применения инвентарной опалубки для замоноличивания стыков и швов, она должна отвечать требованиям ГОСТ 34329.».

6.10 Водо-, воздухо- и паропроницаемость, тепло- и звукоизоляция стыков наружных стен и монтажных узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым проемам

Пункт 6.10.6. Изложить в новой редакции:

«6.10.6 Транспортирование, хранение и применение изолирующих материалов следует производить в соответствии с требованиями документов по стандартизации.

Изолирующие материалы после истечения установленного документами по стандартизации срока хранения перед применением подлежат контрольной проверке.».

В НАБОР

Пункт 6.10.11. Второй абзац. Заменить слова: «стандартами или техническими условиями» на «документами по стандартизации».

Пункт 6.10.19. Второе предложение. Заменить слова: «указанным в технических условиях завода- изготовителя мастики» на «указанным в документах по стандартизации».

Третье предложение. Заменить слова: «в технических условиях» на «в документах по стандартизации».

Пункт 6.10.20. Третий абзац. Заменить слова: «стандартах или технических условиях» на «документах по стандартизации».

Пункт 6.10.21. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «При отсутствии указаний в проектной и (или) рабочей документации для защиты применяются полимерцементные растворы, ПВХ, бутадиенстирольные или кумаронокаучуковые краски.».

Пункт 6.10.24. Изложить в новой редакции:

«6.10.24 Приемку монтажных узлов примыкания к стеновым проемам производят по ГОСТ 30971 и СП 543.1325800 путем проведения:

входного контроля качества применяемых материалов;

контроля качества подготовки оконных проемов и оконных блоков;

операционного контроля;

приемо-сдаточных испытаний при производстве работ;

классификационных и периодических лабораторных испытаний материалов и монтажных швов.

Входной контроль качества материалов и изделий, контроль качества подготовки оконных проемов и установки оконных блоков, а также периодические испытания при производстве работ по устройству монтажных швов проводит лаборатория, допущенная к проведению таких испытаний в порядке, установленном действующим законодательством, или служба контроля качества строительной (монтажной) организации.

В НАБОР

В процессе устройства монтажных швов необходимо осуществлять виды контроля качества и оформление исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800.».

6.11 Монтаж конструкций зданий с применением цельноформованных железобетонных объемных блоков

Пункт 6.11.3. Второе перечисление. Исключить слово: «специальные».

7 Монтаж легких ограждающих конструкций

7.1 Общие требования при монтаже легких ограждающих конструкций

Пункт 7.1.1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 12.4.026» на «ГОСТ 12.4.026».

Пункт 7.1.3. Второе перечисление. Второе предложение. Заменить слова: «могут быть уложены» на «укладывают».

Пункт 7.1.5. Заменить слова: «выполняеть» на «выполнять»; «специальными ножами» на «ножами для резки теплоизоляционных материалов».

Пункт 7.1.8. Изложить в новой редакции:

«7.1.8 Работы по монтажу легких ограждающих конструкций выполняют при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 30 °С.».

7.2 Ограждающие конструкции из хризотилцементных листов, экструзионных панелей и плит

Пункт 7.2.1. Изложить в новой редакции:

«7.2.1 Стены горизонтальной и вертикальной разрезок следует монтировать в соответствии с ППР.».

Пункт 7.2.2. Исключить.

Пункт 7.2.3. Изложить в новой редакции:

«7.2.3 Панели перегородок в многоэтажных зданиях следует монтировать после монтажа несущих элементов на этаже.».

Пункт 7.2.6. Исключить.

Пункт 7.2.8. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

В НАБОР

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 7.1. Изложить в новой редакции:

«Таблица 7.1

Технические требования	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
1 Уступ между смежными гранями панелей из их плоскости	4	Измерительный, каждый элемент
2 Толщина шва между смежными панелями по длине	±4	То же
3 Отклонение панелей от вертикали	5	»

».

7.3 Монтаж металлических ограждающих конструкций кровли полистовой сборки и из сэндвич-панелей

Пункт 7.3.2. Первый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции: «7.3.2 Перед монтажом кровельного покрытия на несущих конструкциях следует устроить вспомогательную рабочую площадку – настил, подготовить средства подмащивания для монтажа листов кровли и панелей.».

Пункт 7.3.5. Первый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «При этом используются самонарезающие винты, диаметр и длина которых определяется проектной и (или) рабочей документацией.».

Пункт 7.3.7. Заменить слова: «отклонения» на «отклонение»; «не должна» на «не должно».

Пункт 7.3.8. Изложить в новой редакции:

«7.3.8 Крепление гофрированных листов несущей обшивки кровли и стен к несущим элементам каркаса осуществляется в соответствии с рабочей документацией. Лист допускается крепить предварительно двумя метизами, но в конце смены необходимо закрепить листы полным количеством винтов согласно рабочей документации.».

Пункты 7.3.9–7.3.11. Исключить.

Пункты 7.3.13, 7.3.14. Исключить.

В НАБОР

Пункт 7.3.17. Третий абзац. Заменить слова: «согласованы с авторами проекта» на «обозначены в ППР».

Пункт 7.3.19. Заменить слова: «могут быть уложены» на «укладывают».

Пункт 7.3.22. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «По результатам контроля технологических процессов оформляется исполнительная документация в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 7.3.23. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 7.2. Изложить в новой редакции:

«Таблица 7.2

Технические требования	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
Отклонение от расчетной ширины профилированного листа	±5	Измерительный, каждый профиль
Отклонение от расчетной ширины профилированного листа при выходе торцевых свесов с установкой гребенок	±4	То же
Отклонение длины опирания профилированного настила на прогоны и ригели в местах поперечных стыков	От 0 до –5	»
Точность укладки сэндвич-панелей	±2	Измерительный, выборочный, каждый стык
Отклонение положения центров: высокопрочных дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок; комбинированных заклепок при креплении продольных стыков настила	 ±3 ±10	Измерительный, выборочный, каждый стык
Резка утеплителя в размер	± 1	Измерительный, все плиты
Зазор между плитами утеплителя	Не более 2	То же
Отклонение перехлеста полотнищ ветрогидрозащитной пленки	± 50	Измерительный, все полотнища

».

7.4 Навесные вентилируемые фасады

Подраздел 7.4. Исключить.

Таблица 7.3. Исключить.

В НАБОР

7.5 Каркасно-обшивные перегородки

Пункт 7.5.6. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 7.4. Изложить в новой редакции:

«Таблица 7.4

Параметр	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем)
1 Смещение направляющих от разбивочных осей	3	Измерительный, каждый элемент
2 Расстояние между осями стоек	±2	То же
3 Минимальная величина нахлеста листа обшивки на стойку:		Измерительный, каждый элемент
в металлическом каркасе	10	
в деревянном »	20	
4 Расстояние между деталями крепления направляющих к несущим конструкциям	±5	То же
5 Зазоры между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса	Не более 2	»
6 Размер шва между стыкуемыми листами	–1; +2	»
7 Углубление головки винта или шурупа в обшивку каркаса	0,5–1	»
8 Уступ между смежными листами вдоль шва	1	»

».

Пункт 7.5.7. Исключить.

7.6 Стены из панелей типа «сэндвич» и полистовой сборки

Пункт 7.6.2. Заменить слова: «преимущественно попанельно» на «в соответствии с ППР».

Пункт 7.6.4. Изложить в новой редакции:

«7.6.4 Леса должны соответствовать ГОСТ Р 58752. Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и [11]. Техническое состояние лесов контролируют перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней.

Исполнительную документацию по периодическим осмотрам лесов оформляют в соответствии с ГОСТ Р 58752 и СП 543.1325800.».

В НАБОР

Пункт 7.6.11. Первый абзац. Заменить слова: «рабочим проектом» на «рабочей документацией».

Пункты 7.6.14–7.6.16. Изложить в новой редакции:

«7.6.14 Фасонные элементы – цокольные, угловые, обрамления проемов, нащельники и другие устанавливают внахлест с герметизацией стыка в соответствии с рабочей документацией. Очередность монтажа должна быть такой, чтобы обеспечить герметичность оформляемых узлов. Подгонку фасонных элементов, их обрезку и подрезку производят по месту. Фасонные элементы уплотняют герметиком для наружных работ по плоскостям примыкания к панелям. Пропуски и щели при этом не допускаются.

7.6.15 Крепление фасонных элементов к панелям, а также непосредственно к металлоконструкциям осуществляют в соответствии с рабочей документацией. Крепление фасонных элементов непосредственно к металлоконструкциям с применением самонарезающих винтов осуществляется без предварительного засверливания.

7.6.16 К стальным колоннам и фахверковым стойкам со стенками толщиной до 12 мм стеновые конструкции крепят самонарезающими винтами, без предварительного сверления отверстий. Если колонна железобетонная, то конструкции крепят анкерами (дюбелями) с предварительным сверлением отверстий. Для установки и крепления анкера через панель в бетоне колонны просверливают отверстие необходимого диаметра. При этом заглубление анкера в бетон, рабочая длина и тип бура для сверления отверстий определяются ППР.».

Пункт 7.6.18. Изложить в новой редакции:

«7.6.18 При окончательной приемке смонтированных конструкций фасада из сэндвич-панелей должны быть предъявлены документы, указанные в 3.5.».

Пункт 7.6.19. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 7.5. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Таблица 7.5

Параметр	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем)
Отклонение от вертикальности и горизонтальности крепления облицовочных материалов	2 мм на 1 м длины	Измерительный, каждый элемент
Отклонение плоскости фасада от вертикали	1/500 высоты фасада, но не более 100 мм	То же
Монтаж профилей стенового каркаса	Зазор в местах стыка направляющих 10 мм Отклонение от проектного расстояния между соседними направляющими 2 мм Уступ между смежными по высоте направляющими 4 мм	»
Сверление отверстий под дюбели для железобетонных колонн	Глубина + 10 мм: Диаметр – диаметр дюбеля + 0,2 мм Расстояние от угла колонны – 100 мм Расстояние между отверстиями не менее 100 мм Отклонение точек крепления ±10 мм	»
Монтаж теплоизоляции	Влажность не более 10 % Точность резки плит ±1 мм Шов между плитами, не более 2 мм	»
Монтаж сэндвич-панелей	Толщина шва между смежными панелями по длине 10 мм Разность отметок концов горизонтально установленных панелей при длине панели: до 6000 мм ±5 мм; свыше 6000 до 12000 мм включительно ±10 мм Отклонение от вертикали продольных кромок панелей 0,001L Отклонения плоскости наружной поверхности стенового ограждения от вертикали 0,002H Уступ между смежными гранями панелей из их плоскости 3 мм	»

».

7.7 Каркасно-обшивные конструкции стен и перекрытий поэлементной сборки

Пункт 7.7.2. Изложить в новой редакции:

«7.7.2 Монтаж каркасно-обшивных конструкций выполняют по проектной и (или) рабочей документации, ППР, разделам 3, 4 и 7.».

Пункт 7.7.5. Второе, третье предложения. Исключить.

Пункт 7.7.7. Исключить.

В НАБОР

Пункт 7.7.9. Исключить.

7.8 Модульные конструкции

Пункт 7.8.2. Второй абзац. Первое перечисление. Заменить слово: «качества» на «качества,». Второе перечисление. Заменить слово: «изготовителя» на «изготовителя,». Исключить слова: «(в документации должны содержаться требования к монтажу)».

8 Монтаж деревянных конструкций

8.1 Общие положения приемки и монтажа деревянных конструкций

Пункт 8.1.1. Второй абзац. Заменить слова: «проектной организации-разработчика» на «лица, осуществившего разработку проектной документации».

Второе предложение. Исключить.

Пункт 8.1.2. Второй абзац. Исключить слово: «типовыми».

Пункт 8.1.3. Первый абзац. Первое перечисление. Изложить в новой редакции: «необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий;».

Пункт 8.1.6. Дополнить словами: «в соответствии с рабочей документацией».

Пункт 8.1.7. Таблица 8.1. Головка таблицы. Графа «Контроль (метод, объем, вид регистрации)». Исключить слова: «, вид регистрации».

Пункты 8.1.8, 8.1.9. Изложить в новой редакции:

«8.1.8 Монтаж несущих деревянных конструкций следует производить в соответствии с ППР.

8.1.9 В процессе сборки на вклеенных стержнях стыков поясов и узлов ферм, арок, рам и других ДК, до устройства декоративных и защитных накладок, необходимо обеспечить приемку работ на соответствие проектной и (или) рабочей документации по сварке выпусков вклеенных стержней, защите от коррозии и биозащите, омоноличиванию зазоров полимербетоном, составить исполнительную документацию в соответствии с СП 543.1325800, выполнить контроль сварных соединений, провести лабораторные испытания прочности полимербетона.».

В НАБОР

8.4 Монтаж деревянных сборных ферм

Пункт 8.4.1. Первое предложение. Исключить слово: «специальные».

Пункт 8.4.4. Первое предложение. Исключить слово: «специальные».

Пункт 8.4.6. Исключить слово: «специальных».

8.6 Монтаж ребристых куполов из клееной древесины

Пункт 8.6.1. Первое предложение. Исключить слово: «специальном».

9 Каменные конструкции

9.1 Общие положения возведения каменных конструкций

Пункт 9.1.1. Второй абзац. Исключить.

Пункт 9.1.3. Исключить.

Пункт 9.1.12. Первое предложение. Исключить.

9.2 Кладка из керамического и силикатного кирпича, из керамических, бетонных, силикатных и природных камней правильной формы

Пункт 9.2.1. Изложить в новой редакции:

«9.2.1 Кладка из кирпича и камней правильной формы должна выполняться с перевязкой: для кладки из одинарного кирпича – 1 тычковый ряд на 6 ложковых рядов кладки; для кладки из полуторного кирпича – 1 тычковый ряд на 4 ложковых ряда кладки; для кладки из камней правильной формы – 1 тычковый ряд на 3 ложковых ряда кладки. Другие типы перевязок должны быть указаны в рабочих чертежах. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов.

Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

Для стен толщиной в полтора кирпича для выполнения этого требования три ряда кладки в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах независимо от принятой системы перевязки швов возводимых конструкций, на уровне обрезов

В НАБОР

стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.), под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции выполняют по однорядной (ложковой) перевязке.

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.».

Пункт 9.2.4. Исключить.

Пункт 9.2.8. Исключить.

Пункт 9.2.11. Четвертый абзац. Заменить слова: «рабочих чертежах» на «рабочей документации».

Пункты 9.2.12–9.2.14. Исключить.

Пункт 9.2.15. Изложить в новой редакции:

«9.2.15 Обрез кирпичного цоколя и другие выступающие части кладки после их возведения следует защищать от попадания атмосферной влаги, следуя указаниям в проектной и (или) рабочей документации.».

9.3 Кладка многослойных облегченных наружных стен. Несущие наружные стены

Пункт 9.3.1. Изложить в новой редакции:

«9.3.1 Возведение стен из облегченной кладки с жесткими вертикальными диафрагмами необходимо выполнять в соответствии с рабочей документацией. В процессе производства работ в период выпадения атмосферных осадков и при перерыве в работе следует принимать меры по защите утеплителя от намокания.».

9.4 Ненесущие (навесные) многослойные стены

Пункт 9.4.1. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«9.4.1 Производство работ по кладке «навесных» стен должно выполняться после завершения строительно-монтажных работ несущего каркаса и оформления исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 9.4.2. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 9.4.3. Изложить в новой редакции:

«9.4.3 Выполнение работ по устройству наружных стен следует производить в соответствии с ППР. В процессе устройства наружных стен необходимо осуществлять виды контроля качества и оформление исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 9.4.4. Первый абзац. Перечисление б). Второе, третье перечисления. Изложить в новой редакции:

«теплоизоляционные плиты крепят к несущему слою стены в соответствии с рабочей документацией;

выравнивающая штукатурка и шпаклевка используются при подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции;».

Восьмое перечисление. Изложить в новой редакции:

«установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять в соответствии с рабочей документацией с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен;».

Девятое перечисление. Заменить слова: «зонтичными дюбелями» на «тарельчатыми анкерами (дюбелями)».

Второй абзац. Заменить слова: «в проекте» на «в проектной и (или) рабочей документации»; «проектом» на «проектной и (или) рабочей документацией».

Пункт 9.4.5. Изложить в новой редакции:

«9.4.5 Работы по кладке двухслойных навесных стен должны выполняться с перекрытия и средств подмащивания в следующей последовательности.

В НАБОР

Возведение стены начинают с кладки наружного облицовочного и внутреннего слоев одновременно.

По мере выполнения кладки в растворные швы укладывают в раствор арматурные сетки-связи, соединяющие оба слоя кладки. Толщина швов кладки, наличие и шаг сеток-связей принимаются в соответствии с рабочей документацией.

Крепление кладки к несущим внутренним конструкциям осуществляется с помощью предусмотренных рабочей документацией анкеров с указанным шагом.».

9.5 Требования к конструкциям и материалам лицевого слоя многослойных стен

Пункт 9.5.1. Исключить.

Пункты 9.5.4–9.5.8. Исключить.

9.6 Кладка стен из крупноформатных керамических пустотелых камней

Пункт 9.6.3. Исключить.

Пункт 9.6.4. Исключить.

Пункт 9.6.5. Исключить.

Пункт 9.6.6. Исключить.

Пункт 9.6.7. Исключить.

9.7 Кладка стен из крупных силикатных блоков

Пункт 9.7.2. Исключить.

Пункт 9.7.3. Исключить.

Пункт 9.7.4. Исключить.

Пункт 9.7.5. Исключить.

Пункт 9.7.6. Изложить в новой редакции:

«9.7.6 Кладка каждого этажа начинается с укладки контрольного ряда в соответствии с проектной и (или) рабочей документацией с проверкой размеров, горизонтальности, вертикальности граней и углов.».

В НАБОР

Пункт 9.7.8. Изложить в новой редакции:

«9.7.8 Устойчивость панельных перегородок при монтаже необходимо обеспечивать в соответствии с ППР.».

9.8 Облицовка стен в процессе возведения кладки

Пункт 9.8.4. Первое предложение. Заменить слова: «следует, как правило, выполнять» на «выполняют».

9.9 Особенности кладки арок и сводов

Пункт 9.9.2. Изложить в новой редакции:

«9.9.2 Кладку арок и сводов следует выполнять по проектной и (или) рабочей документации.».

9.10 Кладка из бутового камня и бутобетона

Пункт 9.10.2. Второй абзац. Исключить.

9.11 Дополнительные требования к производству работ в сейсмических районах

Пункт 9.11.4. Первый абзац. Заменить слова: «, как правило, следует применять» на «применяют».

Пункт 9.11.6. Третье предложение. Исключить.

9.14 Кладка на растворах без противоморозных добавок с последующим упрочнением конструкций прогревом

Пункт 9.14.1. Заменить слова: «в рабочих чертежах» на «в рабочей документации».

9.16 Контроль качества работ

Пункт 9.16.1. Второй абзац. Заменить слова: «В журнале производства работ помимо обычных записей о составе выполняемых работ» на «В исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800».

Пункт 9.16.2. Первый абзац. Второе предложение. Заменить слова: «рабочих чертежах» на «рабочей документации».

Пункт 9.16.4. Заменить слова: «в журнале» на «в исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800».

В НАБОР

52

9.17 Усиление каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий

Пункт 9.17.1. Изложить в новой редакции:

«9.17.1 Усиление каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий производится в соответствии с проектной и (или) рабочей документацией.».

Пункт 9.17.3. Исключить.

Пункт 9.17.4. Исключить.

Пункт 9.17.6. Второй абзац. Исключить слова: «марки не ниже М100».

9.18 Приемка каменных конструкций

Пункт 9.18.2. Первый абзац (до перечислений). Изложить в новой редакции:

«9.18.2 Исполнительная документация в соответствии с СП 543.1325800 оформляется на элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ, в том числе:».

Второй абзац. Исключить.

Пункт 9.18.5. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Таблица 9.8. Изложить в новой редакции:

«Таблица 9.8

Проверяемые конструкции (детали)	Предельные отклонения, мм					Контроль (метод)
	стен	столбов	фундамента	стен	столбов	
	из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, крупных блоков		из бута и бутобетона			
Толщина конструкции	±15	±10	±30	±20	±20	Измерительный
Отметки опорных поверхностей	–10	–10	–25	–15	–15	То же
Ширина простенков	–15	–	–	–20	–	»
Ширина проемов	+15	–	–	+20	–	»
Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали	20	–	–	20	–	»

В НАБОР

Смещение осей конструкций от разбивочных осей	10 (10)	10	20	15	10	Измерительный
Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: на один этаж на здание высотой более двух этажей	 10(5) 30(30)	 10 30	 – 30	 20 30	 15 30	 Измерительный То же
Толщина швов кладки: горизонтальных вертикальных	 –2; +3 –2; +2	 –2; +3 –2; +2	 – –	 – –	 – –	Измерительный
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены	15(15)	–	30	20	–	Технический осмотр
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м	10	5	–	15	15	То же
Размеры сечения вентиляционных каналов	±5	–	–	–	–	Измерительный
Примечание – В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.						

».

10 Сварка монтажных соединений строительных конструкций

10.1 Общие положения

Пункт 10.1.1. Изложить в новой редакции:

«10.1.1 Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке должно осуществлять лицо, допущенное к проведению таких работ в порядке, установленном действующим законодательством. В процессе производства сварочных работ необходимо осуществлять контроль качества и оформление исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 10.1.2. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«10.1.2 Сварочные работы следует производить по рабочей документации, проекту производства сварочных работ (ППСР) или специальному разделу по сварке в общем ППР, технологическим картам (регламентам).».

Пункт 10.1.3. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«10.1.3 Сварку и прихватку должны выполнять лица, допущенные к проведению таких работ в порядке, установленном действующим законодательством с учетом [5] для арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций.».

Пункт 10.1.6. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «При неудовлетворительных результатах механических испытаний допускается дополнительная сварка пробных образцов.».

Таблица 10.1. Строка «Статическое растяжение». Графа «Нормируемый показатель». Заменить слова: «государственными стандартами» на «документами по стандартизации».

Пункт 10.1.7. Второе предложение. Исключить.

Пункт 10.1.9. Изложить в новой редакции:

«10.1.9 Сварочные материалы (покрытые электроды, порошковые проволоки, сварочные проволоки сплошного сечения, плавленые флюсы) должны соответствовать проектной и (или) рабочей документации и требованиям СП 16.13330.».

Пункт 10.1.10. Первый абзац (до перечислений). Изложить в новой редакции:

«10.1.10 В процессе сварочных работ по ГОСТ 16037 должны осуществляться следующие виды контроля качества с оформлением исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800:».

Второй абзац. Исключить.

Пункт 10.1.11. Изложить в новой редакции:

«10.1.11 Входной, операционный контроль и лабораторный контроль осуществляется в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 10.1.12. Второе предложение. Изложить в новой редакции: «Помещение склада должно соответствовать требованиям производителей сварочных материалов при их хранении.».

В НАБОР

Пункт 10.1.13. Третье предложение. Исключить слова: «в специальных пеналах,».

Пункт 10.1.14. Первое предложение. Изложить в новой редакции: «10.1.14 Механическое, правильно-отрезное, кислородное, воздушно-дуговое, плазменное и сварочное оборудование допускается к проведению соответствующих работ в порядке, установленном действующим законодательством.».

Пункт 10.1.15. Заменить сокращение: «ЖСР» на «исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800»; «исполнительных схем с подписями сварщиков и фиксацией в ЖСР» на «исполнительной документации в соответствии с СП 543.1325800».

10.2 Сборка и сварка монтажных соединений стальных конструкций

Пункт 10.2.2. Заменить слово: «осуществления» на «осуществлении»;

исключить слова: «производственного»; «специализированной испытательной».

Пункт 10.2.7. Таблица 10.2. Изложить в новой редакции:

« Таблица 10.2

Толщина свариваемых элементов, мм	Минимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, при сварке конструкций				
	решетчатых	листовых объемных и сплошностенчатых	решетчатых	листовых объемных и сплошностенчатых	решетчатых и листовых
	из стали				
	углеродистой		низколегированной с пределом текучести, МПа (кгс/мм^2)		
			≤ 390 (40)		> 390 (40)
До 16	–30	–30	–20	–20	–15
Свыше 16 до 30	–30	–20	–10	0	0
» 30 » 40	–10	–10	0	5	При толщине более 25 мм предварительный местный подогрев производить независимо от температуры окружающего воздуха
» 40	0	0	5	10	

».

В НАБОР

10.3 Сборка и сварка монтажных соединений железобетонных конструкций

Пункт 10.3.1. Изложить в новой редакции:

«10.3.1 Типы сварных соединений арматуры между собой и с плоскими элементами проката закладных изделий, выполняемых при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных и бетонных с композитной полимерной арматурой конструкций, размеры конструктивных элементов, способы сварки, техника и технология, контроль качества должны соответствовать проектной и (или) рабочей документации, ГОСТ 14098, ГОСТ Р 57997, ГОСТ 23858, СП 48.13330, СП 63.13330, СП 543.1325800 с учетом [5], [6].».

Пункт 10.3.2. Заменить слова: «проекта» на «проектной и (или) рабочей документации»; «технологических картах (регламентных) к нему, учитывающих» на «учитывать».

Пункт 10.3.4. Изложить в новой редакции:

«10.3.4 Гнутье арматурной стали должно производиться с одинаковой скоростью, минимальный диаметр загиба в свету для основных классов арматуры принимают в соответствии с СП 63.13330, максимальный угол загиба принимают по таблице 10.4. Выпрямление гнутых стержней в арматурных изделиях не разрешается. Допускается термическая правка и гнутье (отгиб) нагревом арматуры до температуры 500 °С по технологическому регламенту (карте). Арматура из бухт может применяться только при наличии на стройплощадке соответствующего правильного оборудования.

Таблица 10.4

Класс арматуры	Максимальный угол загиба, град
А240; А300; Вр-I; В500	Не ограничен
А400; А400С; А500; А500С; А600С	180
Для сваренной встык арматуры, изгибаемой после сварки А500; А500С; А600С	90

».

В НАБОР

Пункт 10.3.6. Заменить слова: «чертежам марки КЖ проекта» на «проектной и (или) рабочей документации».

Пункт 10.3.9. Исключить.

Пункт 10.3.11. Изложить в новой редакции:

«10.3.11 Требования к способу подогрева, оборудованию и контролю температуры должны содержаться в ППСР.».

Пункт 10.3.16. Исключить.

Таблица 10.5. Исключить.

Пункт 10.3.21. Исключить слова: «специально разработанной».

Пункт 10.3.24. Заменить слова: «актами скрытых работ, являющимися разрешением на бетонирование с обязательным» на «в соответствии с СП 543.1325800 с».

10.4 Контроль качества сварных соединений стальных конструкций

Пункт 10.4.1. Заменить слова: «Производственный контроль» на «Контроль»; «проекта» на «проектной и (или) рабочей документации»; «и ППСР» на «, ППСР и СП 543.1325800».

Пункт 10.4.15. Заменить слово: «замершей» на «замерзшей».

Пункт 10.4.17. Заменить слово: «чертежами» на «проектной и (или) рабочей документацией».

10.5 Контроль качества сварных соединений при монтаже железобетонных конструкций

Пункт 10.5.1. Изложить в новой редакции:

«10.5.1 Контроль качества выполнения монтажных сварных соединений арматуры, закладных и соединительных изделий должен осуществляться в соответствии с ППСР, ГОСТ Р 57997, ГОСТ 23858, СП 543.1325800 с учетом [5] и [6].».

Пункт 10.5.2. Изложить в новой редакции:

«10.5.2 Входной, операционный, приемочный и лабораторный контроль осуществляется в соответствии с СП 543.1325800.».

В НАБОР

Пункт 10.5.3. Исключить.

Пункт 10.5.4. Изложить в новой редакции:

«10.5.4 Результаты контроля, испытаний и проверок, перечень которых приведен в таблице 10.11, должны быть оформлены в соответствии с СП 543.1325800.

В протоколах испытаний, кроме результатов, должны быть указаны: название испытательной лаборатории, сведения о соответствии лаборатории действующему законодательству и возможности выполнять работы в данной области, в том числе сотрудниках лаборатории; Ф.И.О. лаборанта, контролера, оператора-дефектоскописта по неразрушающим методам контроля; марка (тип) испытательного оборудования, заводской номер, номер действующего свидетельства о метрологической поверке (калибровке); место проведения контроля или отбора проб; дата осуществления контрольных операций; сведения по сборке и сварке, предусмотренные проектной и (или) рабочей документацией и ППСР.».

Пункт 10.5.5. Исключить.

Пункт 10.5.8. Таблица 10.11. Изложить в новой редакции:

«Таблица 10.11

Документы по контролю качества	Содержание
Исполнительная документация в соответствии с СП 543.1325800	Результаты механических разрушающих испытаний контрольных (допускных) образцов всех типов сварных соединений, предусмотренных проектом для проверки квалификации сварщика и готовности производства к выполнению сборочно-сварочных работ на конкретном объекте
То же	Результаты механических разрушающих испытаний для проверки механических свойств основного металла и сварных соединений
»	Результаты проверки визуально-измерительным методом сборности и совместимости пластин закладных и соединительных изделий для последующей сварки монтажных связей, геометрических параметров сварных швов и качества поверхности для установления наружных дефектов
»	Результаты неразрушающих испытаний ультразвуковой дефектоскопией и другими методами для определения внутренних дефектов
»	Результаты проверки визуально-измерительным методом параметров армирования

».

В НАБОР

11 Монтаж сталежелезобетонных конструкций

11.1 Общие положения

Пункт 11.1.2. Заменить слова: «утвержденным проектом производства работ» на «ППР».

Пункт 11.1.3. Исключить.

Пункт 11.1.4. Заменить слова: «рабочих чертежей марок АС, КЖ, КМ и КМД» на «проектной и (или) рабочей документации».

Пункт 11.1.7. Заменить ссылку: «в таблице 6.10» на «в таблице 6.1».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

11.2 Монтаж жесткой арматуры, стальных балок и стальных оболочек сталежелезобетонных конструкций

Пункт 11.2.3. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

11.3 Монтаж гибкой арматуры в сталежелезобетонных конструкциях

Пункт 11.3.2. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

Пункт 11.3.3. Заменить слова: «в рабочих чертежах» на «в рабочей документации».

Пункт 11.3.4. Заменить слова: «в рабочих чертежах» на «в рабочей документации».

11.4 Опалубочные работы

Пункт 11.4.3. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Вид регистрации контролируемых параметров следует принимать в соответствии с СП 543.1325800.».

В НАБОР

11.5 Монтаж объединительных устройств (жестких или гибких упоров)

Пункт 11.5.1. Первый абзац. Заменить слова: «в рабочих чертежах марок КМ и КМД» на «в рабочей документации».

Пункт 11.5.2. Первый абзац. Исключить.

11.6 Монтаж профилированного настила сталежелезобетонных перекрытий и покрытий

Пункт 11.6.1. Заменить слова: «с рабочими чертежами марки КЖ и» на «с рабочей документацией,».

Пункт 11.6.2. Заменить слова: «с рабочими чертежами» на «с рабочей документацией».

Пункты 11.6.4–11.6.7. Исключить.

Пункт 11.6.8. Четвертое предложение. Исключить.

Приложение А Оформление обложек и страниц журнала работ по монтажу строительных конструкций

Исключить.

Приложение Б Оформление обложек и страниц журнала сварочных работ

Исключить.

Приложение В Оформление обложек и страниц журнала антикоррозионной защиты сварных соединений

Исключить.

Приложение Г Оформление обложек и страниц журнала замоноличивания монтажных стыков и узлов

Исключить.

В НАБОР

Приложение Д Оформление обложек и страниц журнала выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением

Исключить.

Приложение Е Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей

Исключить.

Приложение И Акт испытания конструкций здания и сооружения (форма)

Исключить.

Приложение Ф Журнал бетонных работ

Исключить.

Приложение Ш Применение гибких композитных полимерных связей

Исключить.

Библиография

Библиографическая позиция [9]. Изложить в новой редакции:

«[9] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»».

Дополнить библиографическими позициями [14] и [15] в следующей редакции:

«[14] Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

[15] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»».

В НАБОР